



Obra
R03 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUAS ANITA ALVES, CARMINDO QUADROS, CAPITÃO HERALDO CUNHA, MADRE TEREZA DE CALCUTÁ, BOLÍVIA, PROFESSORA VIONETE, JOÃO PAULO II, SANTA GEMA, PADRE JOÃO MARIA, DOM BOSCO E LUIZ JERÔNIMO - NÃO DESONERADO

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Rio Grande do Norte
ORSE - 04/2021 - Sergipe
CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,23%
Mensalista: 70,12%

Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					52.982,19	1,27 %
0.1	20707C0027 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (OBRA CAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS BOLÍVIA, PROFESSORA VIONETE, ANITA ALVES MACIEL, JOÃO PAULO II, SANTA GEMA, PADRE JOÃO MARIA, DOM BOSCO E LUIS JERONIMO REZERRA)	UND	1	42.942,28	52.982,19	52.982,19	1,27 %
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					13.671,26	0,33 %
1.1	2010054 CAERN	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020	M²	18	340,02	419,52	7.551,36	0,18 %
1.3	8066C0193 Próprio	ÁREA COBERTA, DESMONTÁVEL, PARA ABRIGO E REFEITÓRIO, CONTENDO 01 TENDA IMPERMEÁVEL DE 9,00M² E MOBÍLIA PLÁSTICA (02 MFSAS F 08 CADFIRAS)	mês	5	407,53	502,81	2.514,05	0,06 %
1.4	10390 ORSE	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	5	584,51	721,17	3.605,85	0,09 %
2		PAVIMENTAÇÃO					4.100.453,40	98,40 %
2.1	96402 SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	57522,34	2,10	2,59	148.982,86	3,58 %
2.2	SINAPI Próprio (95995)	SINAPI (95995) - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	m³	2876,13	1.080,46	1.333,07	3.834.082,62	92,01 %
2.3	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	14834,31	1,04	1,28	18.987,92	0,46 %
2.4	102512 SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA AF 05/2021	M	22352	3,52	4,34	97.007,68	2,33 %
2.5	102509 SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	60,8	18,56	22,90	1.392,32	0,03 %

Total sem BDI 3.377.598,34
Total do BDI 789.508,51
Total Geral 4.167.106,85

Fábio Leal Teixeira
Fábio Leal Teixeira
COORDENADOR DE GESTÃO DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

