



Obra
CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO BAIRRO JARDIM PLANALTO E
RUAS DOS SANTOS REIS V01

Bancos
SINAPI - 11/2022 - Rio Grande do
Norte
SICRO3 - 07/2022 - Rio Grande do
Norte
ORSE - 10/2022 - Sergipe
CAERN - 05/2022 - Rio Grande do
Norte

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Mão de Obra		Total	Peso (%)
								Valor	%		
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								63.500,26	1,26 %
1.1	FINISA- Próprio 61300-002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (OBRA CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 11 RUAS) 4 MESES	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UND	1	51.467,22	63.500,26	58.600,94	92,28	63.500,26	1,26 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES								15.229,36	0,30 %
2.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	12	531,24	655,44	633,72	8,06	7.865,28	0,16 %
2.2	220307/14:4 Próprio 7	CANTEIRO DE APOIO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (COMPREENDE 1 TENDA IMPERMEÁVEL DE 9,00M2, 3 MESAS PLÁSTICAS E 12 CADEIRAS PLÁSTICAS)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UNX MÊS	4	95,69	118,06	0,00	0,00	472,24	0,01 %
2.3	220310/09:2 Próprio	LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO COM PELO MENOS 2 LIMPEZAS SEMANAIS (BDI 13,13%)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UNX MÊS	4	1.200,00	1.357,56	0,00	0,00	5.430,24	0,11 %
2.4	5213343 SICRO3	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária		un.dia	80	14,81	18,27	374,40	25,62	1.461,60	0,03 %
3		RECOMPOSIÇÃO								219.903,88	4,37 %
3.1	101850 SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	2895,68	58,41	72,07	92.893,41	44,51	208.691,66	4,14 %
3.2	2624 ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	Meios-Fios e Guias	m	553,69	16,41	20,25	6.057,37	54,02	11.212,22	0,22 %
4		PAVIMENTAÇÃO								4.738.808,11	94,07 %
4.1	99064 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	5042,49	0,66	0,81	3.529,74	86,42	4.084,42	0,08 %
4.2	96402 SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	71520,44	2,48	3,06	27.892,97	12,75	218.852,55	4,34 %
4.3	95995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1430,409	1.464,26	1.806,60	64.068,02	2,48	2.584.176,90	51,30 %
4.4	95996 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1072,81	1.264,45	1.560,08	34.329,92	2,05	1.673.669,42	33,22 %
4.5	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	5536,89	1,25	1,54	5.481,52	64,29	8.526,81	0,17 %
4.6	102512 SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	5042,49	4,96	6,12	9.933,71	32,19	30.860,04	0,61 %
4.7	102509 SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	534	21,43	26,44	5.195,82	36,80	14.118,96	0,28 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
CNPJ: 08.170.862/0001-74

4.8	101001	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	T	6395,216	4,91	6,06	6.331,26	16,34	38.755,01	0,77 %
4.9	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	TXKM	92091,11	1,46	1,80	12.892,76	7,78	165.764,00	3,29 %

Total sem BDI 4.083.365,40
Total do BDI 954.076,21
Total Geral 5.037.441,61

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento
Engenheiro Civil

