

## Protocolo 2- 7.126/2024

---

**De:** Bruno S. - SEMOP - CPL

**Para:** Representante: CONSTEM - CONSTRUTORA EIRELI

**Data:** 04/03/2024 às 14:45:24

**Setores envolvidos:**

SEMOP - CPL, SEMOP - CPL - INS

### Esclarecimento / Informações - Licitação

À CONSTEM,

Segue resposta encaminhada pela equipe técnica

*ipsis litteris*

Ilmo. Sr. Presidente,

Em atenção às considerações feitas pela empresa Constem – Construtora no que se refere à etapa de execução da obra (item 03 e item 04), segue:

Item 03.: Não será necessário considerar o Item “Reaterro de valas com material de empréstimo (areia)”, visto que o material do local é adequado para o uso, no entanto, caso haja pontualmente uma área que necessite de material deverá ser realizada uma adequação da planilha orçamentária para a continuidade da execução do serviço.

Com relação aos itens (b a f), não será considerado o transporte do material escavado, visto que a execução do assentamento dos tubos se dará de forma modulada, ou seja, a implantação dos tubos será progressiva e o material escavado depositado no leito da rua, à frente da escavação. Conforme exposto acima, não será considerado o item 04.

No que se refere às ligações de água, não é possível prever a locação do ramal de distribuição, prejudicando, portanto, qualquer prognóstico de recuperação das ligações danificadas, de modo que eventuais recomposições devem ser objeto de adequação orçamentária.

Cordialmente,

—

**Bruno Batista Dos Santos**  
*Agente administrativo*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9749-EC16-A3D5-F4C4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO BATISTA DOS SANTOS (CPF 089.XXX.XXX-10) em 04/03/2024 14:45:32 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://parnamirim.1doc.com.br/verificacao/9749-EC16-A3D5-F4C4>