

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
CNPJ: 08.170.862/0001-74



Obra
R02- PROC.201912912083- Monumento Letreiros

Bancos
SINAPI - 01/2019 - Rio Grande do Norte
ORSE - 01/2019 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
SUDECAP - 01/2019 - Minas Gerais
FDE - 01/2019 - São Paulo

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,00%
Mensalista: 47,52%


Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
97740 SINAPI	PEÇAS PRÉ-MOLDADA PARA AS LETRAS, TAXA DE AÇO CONFORME LEVANTADO EM PROJETO. Baseada na composição SINAPI sendo modificxado o concreto para 25mpa e a taxa de ferro	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	27,75	1.609,30	44.658,07	22,78	22,78
84647 SINAPI	PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR	PINT - PINTURAS	m²	288,68	130,55	37.687,17	19,23	42,01
8066C0236 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 05 LETREIROS "EU AMO PARNAMIRIM")	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0	15.318,55	15.318,55	7,81	49,82
7179 ORSE	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m	96,0	143,78	13.802,88	7,04	56,86
8066C0235 Próprio	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura, COM MATERIAL REAPROVEITADO (Baseado em ORSE 01/2019, código 7179)	47	m	144,0	62,69	9.027,36	4,61	61,47
84656 SINAPI	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	PINT - PINTURAS	m²	288,68	30,78	8.885,57	4,53	66,00
94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	21,25	408,30	8.676,37	4,43	70,43
96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	597,81	14,15	8.459,01	4,32	74,74
3845 ORSE	Montagem de elementos pré-moldados com caminhão guindauto (Munck) até 2000 Kg	Diversos	un	60,0	96,61	5.796,60	2,96	77,70
96537 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	36,0	147,35	5.304,60	2,71	80,41
01.09.01 SUDECAP	MOBILIZACAO DE CONTAINER	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO	UN	10,0	515,28	5.152,80	2,63	83,04
01.09.11 SUDECAP	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO	UN	10,0	515,28	5.152,80	2,63	85,67
98682 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	PISO - PISOS	m²	105,0	36,85	3.869,25	1,97	87,64
4656 ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	5,0	738,62	3.693,10	1,88	89,52
4657 ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	5,0	650,54	3.252,70	1,66	91,18
04.03.02 SUDECAP	PERFURAÇÃO DE ESTACA TRADO D= 20 CM	ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL	M	135,0	23,50	3.172,50	1,62	92,80
74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	6,0	456,66	2.739,96	1,40	94,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
CNPJ: 08.170.862/0001-74

C0098	SEINFRA	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	KG	19,0	119,17	2.264,23	1,16	95,35
74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	21,25	103,54	2.200,22	1,12	96,48
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	205,5	10,18	2.091,99	1,07	97,54
96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	2,04	521,32	1.063,49	0,54	98,09
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	17,0	62,01	1.054,17	0,54	98,62
16.43.016	FDE	FURO EM CONCRETO COM D=3/4"	16,43	M	36,0	17,44	627,84	0,32	98,94
2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	285,0	2,08	592,80	0,30	99,25
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	240,0	2,42	580,80	0,30	99,54
C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	85,0	5,73	487,05	0,25	99,79
8066C0232	Próprio	CARGA MANUAL COM BOTA-FORA DE MATERIAL ATÉ 5,00KM (Baseado em CAERN 05/2018, código 2020072)	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M³	8,5	48,17	409,44	0,21	100,00

Total sem BDI	152.181,59
Total do BDI	43.839,73
Total Geral	196.021,32



Luane Medeiros Ribeiro Carapeto