


Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parmarim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasitda@hotmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

Dantas
construtora



Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parmaririm/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, e tudo o que for necessário para a execu-

Em anexo está o cronograma físico-financeiro da obra.

O prego total desta proposta é de R\$ 477.387,56 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S. nossa Proposta de Pregos relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha ser verificada na sua preparação.

CARTA PROPOSTA

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Tomada de Pregos nº 002/2022, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO CAJUPIRANGA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos.

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – CPL/Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parmaririm/RN

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parmaririm/RN
Local da Sessão Pública: Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, nº 742, Monte Castelo, Parmaririm/RN, CEP
Tomada de Pregos nº 002/2022
Processo Administrativo nº 35.813/2022
Data da Abertura: 08/03/2023
Horário: 09:00 horas


Parmaririm/RN, 06 de Março de 2023

Dantas
construtora



Hebert Garcia Furtado Costa
Engenheiro Civil
CREA - RN / 211042479-6

Rafael Moreira Dantas
Socio Administrador
CPF: 094.556.214-44



Atenciosamente,

Parnamirim/RN, 06 de Março de 2023

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do município de Parnamirim/RN, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas e administrativas que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do município de Parnamirim/RN, para o cumprimento das obrigações assumidas.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESENTA) DIAS consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos e habilitação e propostas.

O prazo de execução das obras é de 180 (CENTO E OITENTA) DIAS consecutivos a partir da Ordem de Serviço.

relação ao município de Parnamirim/RN.

cução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações, sem que nos caiba em qualquer caso, direito regressivo em

Dantas
construtora



Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasitda@hotmail.com

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022-SEMOP, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022-SEMOP, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022-SEMOP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA


Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 002/2022, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO CAUPIRANGA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos.

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – CPL/Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN


Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN
Local da Sessão Pública: Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, nº 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN, CEP Tomada de Preços nº 002/2022
Processo Administrativo nº 35.813/2022
Data da Abertura: 08/03/2023
Horário: 09:00 horas

Parnamirim/RN, 06 de Março de 2023

Dantas
construtora



Heber Garcia Furtado Costa
Engenheiro Civil
CREA - RN / 211042479-6





Rafael Moreira Dantas
Sócio Administrador
CPF: 094.556.214-44



Parnamirim/RN, 06 de Março de 2023


- (f) que esta plenamente cliente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022-SEMOP não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de Parnamirim/RN antes da abertura oficial das propostas;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022-SEMOP não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022-SEMOP antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022-SEMOP, quanto a participar ou não da referida licitação;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022-SEMOP não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022-SEMOP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;



PROPOSTA DE PREÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BARRIO DE CAJUPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

Item	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Unit. c/BDI	P. Parcial	P. Total
1.0	SERVIÇOS INICIAIS							50.208,14
1.1	2010054 CAERN	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	6,00	R\$ 342,17	R\$ 419,06	R\$ 2.514,36	
1.2	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	m2	901,27	R\$ 2,39	R\$ 2,93	R\$ 2.640,72	
1.3	94342 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AFJIS/2016	m3	40,32	R\$ 64,73	R\$ 79,27	R\$ 3.196,17	
1.4	6096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	R\$ 546,15	R\$ 668,87	R\$ 668,87	
1.5	9458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.	m2	270,60	R\$ 95,29	R\$ 116,70	R\$ 31.579,02	
1.6	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALLETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AFIO/2018	M	123,00	R\$ 40,91	R\$ 50,10	R\$ 6.162,30	
1.7	9416 ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	R\$ 2.814,32	R\$ 3.446,70	R\$ 3.446,70	
2.1	COP-21/033	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DO GALPÃO TEXTIL INCLUSIVE FUNDACÃO E LAJE DE CAIXA D'ÁGUA	UND	1,00	R\$ 96.703,07	R\$ 110.889,41	R\$ 110.889,41	65.323,50
3.0	ALVENARIA							
3.1	87509 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	m2	91,05	R\$ 87,61	R\$ 107,30	R\$ 9.769,67	
3.2	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃOS AF 06/2018	m2	79,88	R\$ 33,02	R\$ 40,44	R\$ 3.230,35	
3.3	93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	6,10	R\$ 37,01	R\$ 45,33	R\$ 276,51	
3.4	101161 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOG6) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 05/2020	m2	107,23	R\$ 139,99	R\$ 171,45	R\$ 18.384,58	
3.5	93184 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	5,00	R\$ 28,06	R\$ 34,37	R\$ 171,85	
3.6	93185 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	2,55	R\$ 47,54	R\$ 58,22	R\$ 148,46	
3.7	93182 *SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M1 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	M2	50,00	R\$ 108,27	R\$ 132,60	R\$ 6.630,00	
3.8	87501 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	m2	190,03	R\$ 97,92	R\$ 119,92	R\$ 22.788,40	
3.9	87525 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	M2	23,73	R\$ 125,30	R\$ 153,45	R\$ 3.641,37	



HEBERT GRACIA FURTADO COSTA
Engenheiro Civil - CREA 211042479-6
CPF: 048.334.164-94

RAFAEL MOREIRA DANTAS



Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.353/0001-24 | Ins. Municipal: C10.682-3
 Rua Dr. Manoel Medeiros, 55 - Sala B, Condomínio Teremim/RN
 CEP: 58140-800 | Tel: 84.9654-1410
 E-MAIL: construtoradantas@journal.com


PROPOSTA DE PREÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BAIRRO DE CAJURANCA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Unt. c/ BDI	P. Parcial	P. Total
4.0	ESQUADRIAS							R\$ 17.791,42
4.1	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E	m2	5,85	R\$ 265,75	R\$ 325,46	R\$ 1.903,94	
4.2	99862 SINAPI	FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF12/2019 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4", AF. 04/2019	M	13,42	R\$ 461,40	R\$ 565,08	R\$ 7.583,37	
4.3	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UND	5,00	R\$ 717,92	R\$ 879,24	R\$ 4.396,20	
4.4	111946 ORSE	Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura - vidro, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou rodanas e fechadura, exclusive vidro	m2	5,88	R\$ 299,27	R\$ 366,52	R\$ 2.155,14	
4.5	100874 SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 235,41	R\$ 288,31	R\$ 288,31	
4.6	9076 ORSE	Chapa de alumínio cortada e=0,7mm	m2	1,00	R\$ 126,09	R\$ 154,42	R\$ 154,42	
4.7	1864 ORSE	Forneimento e instalação de ferroliho	un	1,00	R\$ 9,66	R\$ 11,83	R\$ 11,83	
4.8	102167 SINAPI	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM BAGUETE, AF 01/2021 P	m2	2,70	R\$ 392,60	R\$ 480,82	R\$ 1.298,21	
5.0	COBERTURA							R\$ 17.335,83
5.1	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 Águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoplástica, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF.07/2019	m2	241,67	R\$ 11,66	R\$ 14,28	R\$ 3.451,05	
5.2	94223 SINAPI	CUMEIÇA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IGAMENTO, AF. 07/2019	M	19,85	R\$ 46,87	R\$ 57,40	R\$ 1.139,39	
5.3	94207 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IGAMENTO, AF. 07/2019	m2	241,67	R\$ 39,27	R\$ 48,09	R\$ 11.621,91	
5.4	100435 SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO, AF.07/2019	M	20,20	R\$ 39,24	R\$ 48,06	R\$ 970,81	
5.5	8637 ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	2,36	R\$ 52,82	R\$ 64,69	R\$ 152,67	R\$ 69.272,41
6.0	PISO E REVESTIMENTOS							
6.1	94438 SINAPI	CONTAPISO EM ARGAMASSA TRACÃO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM (ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 11/2014	m2	203,38	R\$ 24,81	R\$ 30,38	R\$ 6.178,68	
6.2	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF 06/2014	m2	189,71	R\$ 65,20	R\$ 79,85	R\$ 15.148,34	
6.3	10982 ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Blancogres, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha cimento avariado ou similar, apl. c/ arg. ind. Ac-III, rejunte acrílico, exclusive regulização de base ou emboco	m2	85,63	R\$ 53,53	R\$ 65,56	R\$ 5.613,90	
6.4	92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF12/2015	m2	282,23	R\$ 35,80	R\$ 43,84	R\$ 12.372,96	
6.5	93681 SINAPI	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF12/2015	m2	82,63	R\$ 31,35	R\$ 38,39	R\$ 3.172,17	
6.6	98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF. 05/2018	m2	335,09	R\$ 6,90	R\$ 8,45	R\$ 2.831,51	

RAFAEL MOREIRA DANTAS
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44

HEBERT GRACIA FURTADO COSTA
 Engenheiro Civil - CREA 211042479-6
 CPF: 048.334.164-94



PROPOSTA DE PREÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BAIRRO DE CAUIPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

Item	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Unit. c/BDI	P. Parcial	P. Total
-------------	---------------	-------------------------------	--------------	---------------	-----------------	-----------------------	-------------------	-----------------

6.7	101094 SINAPI	ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF. 05/2020	M	0,96	R\$ 142,80	R\$ 174,89	R\$ 167,89	
6.8	87532 SINAPI	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1-2-8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE SM2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISÇAS, AF. 06/2014	m2	85,63	R\$ 19,94	R\$ 24,42	R\$ 2.091,08	
6.9	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	m2	427,53	R\$ 6,42	R\$ 7,86	R\$ 3.360,39	
6.10	87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	m2	282,08	R\$ 4,85	R\$ 5,94	R\$ 1.675,56	
11	87881 SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m2	8,46	R\$ 4,78	R\$ 5,85	R\$ 49,49	
6.12	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISÇAS, AF. 06/2014	m2	623,98	R\$ 20,88	R\$ 25,57	R\$ 15.955,17	
6.13	4011209 SICR03	Regulagem do subtelhado	m2	364,86	R\$ 0,80	R\$ 0,98	R\$ 357,56	
6.14	90407 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISÇAS, AF. 03/2015	m2	8,46	R\$ 28,73	R\$ 35,19	R\$ 297,71	
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
7.1	97592 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM RATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	28,00	R\$ 34,91	R\$ 42,75	R\$ 1.197,00	
7.2	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	744,73	R\$ 3,98	R\$ 4,87	R\$ 3.626,84	
7.3	809 ORSE	Fortecimento e instalação de ventilador de teto, 04 palhetas	un	10,00	R\$ 148,14	R\$ 181,43	R\$ 1.814,30	
7.4	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	13,00	R\$ 27,84	R\$ 34,10	R\$ 443,30	
7.5	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	37,00	R\$ 24,91	R\$ 30,51	R\$ 1.128,87	
7.6	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	16,00	R\$ 23,53	R\$ 28,82	R\$ 461,12	
7.7	1060258 CEFERN	POSTE DE CONCRETO DUPLA T H=6M CARGA NOMINAL 100KG INCLUSIVE ESCAVACÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 668,53	R\$ 818,75	R\$ 818,75	
7.8	101946 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 115,84	R\$ 141,87	R\$ 141,87	
7.9	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 517,51	R\$ 633,79	R\$ 633,79	
7.10	93672 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 78,52	R\$ 96,16	R\$ 192,32	
7.11	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 10,53	R\$ 12,90	R\$ 25,80	

R\$ 14.445,26							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

CONSTRUTORA DANTAS
FL. Nº 01/08

CONSTRUTORA DANTAS
FLN. 01/68

Item	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Unit. c/BDI	P. Parcial	P. Total
7.12	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 12,07	R\$ 14,78	R\$ 14,78	
7.13	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	7,00	R\$ 12,07	R\$ 14,78	R\$ 103,46	
7.14	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015	M	187,09	R\$ 7,00	R\$ 8,57	R\$ 1.603,36	
7.15	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 69,15	R\$ 84,69	R\$ 84,69	
7.16	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015	UN	2,00	R\$ 37,26	R\$ 45,63	R\$ 91,26	
7.17	91967 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	R\$ 51,00	R\$ 62,46	R\$ 62,46	
18	9379 ORSE	Haste cobreada copperweld p/terramento d= 5/8" x 2,40m	un	1,00	R\$ 40,03	R\$ 49,02	R\$ 49,02	
7.19	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015	M	44,79	R\$ 7,51	R\$ 9,20	R\$ 412,07	
7.20	92980 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015	M	24,21	R\$ 11,50	R\$ 14,08	R\$ 340,88	
7.21	98308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF11/2019	UN	3,00	R\$ 29,22	R\$ 35,79	R\$ 107,37	
7.22	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	3,00	R\$ 45,23	R\$ 55,39	R\$ 166,17	
7.23	12657 ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	3,00	R\$ 22,64	R\$ 27,73	R\$ 83,19	
7.24	100556 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	R\$ 35,93	R\$ 44,00	R\$ 44,00	
7.25	98263 SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCT-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	4,29	R\$ 4,01	R\$ 4,91	R\$ 21,06	
7.26	98288 SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCT-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. AF11/2019	M	5,51	R\$ 1,57	R\$ 1,92	R\$ 10,58	
7.27	98287 SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCT-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. AF 11/2019	M	14,48	R\$ 1,08	R\$ 1,32	R\$ 19,11	
7.28	97605 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	6,00	R\$ 56,65	R\$ 69,38	R\$ 416,28	
7.29	97886 SINAPI	CAIXA ENTRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	2,00	R\$ 135,36	R\$ 165,78	R\$ 331,56	
8.0	PROTEÇÃO SPDA	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3M. AF 12/2020	UN	2,00	R\$ 43,14	R\$ 52,83	R\$ 105,66	
8.1	98111 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 0,3M. AF 12/2020	UN	2,00	R\$ 91,93	R\$ 112,59	R\$ 225,18	
8.2	96986 SINAPI	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	UN	7,00	R\$ 24,07	R\$ 29,48	R\$ 206,36	
8.3	8795 ORSE	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	R\$ 13,34	R\$ 16,34	R\$ 32,68	
								R\$ 4.260,42

PROPOSTA DE PREÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPURANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 07.510.363/0001-24 | Insc. Municipal: C10 603-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 55 - 5.º And. B. Comercial - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel: 84 99854-1410
E-MAIL: construtoradantas@hottmail.com

Dantas
CONSTRUTORA



Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.353/0001-34 | Ins. Municipal: 010.603-5
 Rua Dr. Manoel Antônio, 55 - Sala B, Comercial, Fátima/RN
 CEP: 59140-000 / Tel.: 84.9954-1410
 E-MAIL: construtora.dantas@hottmail.com


PROPOSTA DE PREÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BAIRRO DE CAJUPURANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

Item	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Unit. c/BDI	P. Parcial	P. Total
8.5	91872 SINAPI	ELÉTRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2015	M	6,76	R\$ 13,66	R\$ 16,73	R\$ 113,09	
8.6	96973 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2017	M	39,43	R\$ 61,44	R\$ 75,25	R\$ 2.967,11	
8.7	10728 ORSE	Caixa inspeção em poliamida [50x110x70mm, boca 1" (DN 32mm), ref. TEL-S41 (SPDA)	UND	2,00	R\$ 90,21	R\$ 110,48	R\$ 220,96	
8.8	10428 ORSE	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 35 mm2	UND	2,00	R\$ 11,00	R\$ 13,47	R\$ 26,94	
8.9	9901 ORSE	Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "T" para cabo 35 mm2	UND	2,00	R\$ 147,97	R\$ 181,22	R\$ 362,44	
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							
9.1	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UND	3,00	R\$ 35,49	R\$ 43,46	R\$ 130,38	
9.2	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADA, SIFÃO FLEXÍVEL PVC ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UND	2,00	R\$ 479,95	R\$ 587,79	R\$ 1.175,58	
9.3	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UND	3,00	R\$ 32,58	R\$ 39,90	R\$ 119,70	
9.4	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	UN	14,00	R\$ 6,84	R\$ 8,38	R\$ 117,32	
9.5	89404 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	UN	13,00	R\$ 3,89	R\$ 4,76	R\$ 61,88	
9.6	89413 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	UN	6,00	R\$ 7,33	R\$ 8,98	R\$ 53,88	
9.6	89413 SINAPI	INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	UN	6,00	R\$ 7,33	R\$ 8,98	R\$ 53,88	
9.7	89440 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	UN	9,00	R\$ 6,82	R\$ 8,35	R\$ 75,15	
9.8	89625 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	UN	3,00	R\$ 20,02	R\$ 24,52	R\$ 73,56	
9.9	89402 SINAPI	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	M	28,07	R\$ 8,54	R\$ 10,46	R\$ 293,61	
10	89401 SINAPI	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	M	28,89	R\$ 6,95	R\$ 8,51	R\$ 245,85	
9.11	89403 SINAPI	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	M	10,12	R\$ 15,04	R\$ 18,42	R\$ 186,41	
9.12	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	M	7,39	R\$ 18,38	R\$ 22,51	R\$ 166,35	
9.13	102609 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021	UN	1,00	R\$ 902,69	R\$ 1.105,52	R\$ 1.105,52	
9.14	91795 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-FIXAÇÕES, PI PRÉDIOS, AF.10/2015	M	20,17	R\$ 61,24	R\$ 75,00	R\$ 1.512,75	

RAFAEL MOREIRA DANTAS
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44

HERBERT GRACIA FURTADO COSTA
 Engenheiro Civil - CREA 211042479-6
 CPF: 048.334.164-94




PROPOSTA DE PREÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPURANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

Item	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Unit. c/BDI	P. Parcial	P. Total
9.15	91793 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS, AF10/2015	M	22,07	R\$ 73,10	R\$ 89,53	R\$ 1.975,93	
9.16	91792 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESCOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF10/2015	M	8,49	R\$ 46,54	R\$ 57,00	R\$ 483,93	
9.17	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 40 MM,	UN	3,00	R\$ 5,89	R\$ 7,21	R\$ 21,63	
9.18	89825 SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PUMADA DE ESCOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF.12/2014	UN	3,00	R\$ 14,18	R\$ 17,37	R\$ 52,11	
19	89809 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PUMADA DE ESCOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF.12/2014	UN	4,00	R\$ 17,23	R\$ 21,10	R\$ 84,40	
9.20	98083 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES), AF.12/2020	UN	1,00	R\$ 3.778,82	R\$ 4.626,70	R\$ 4.626,70	
9.21	98090 SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), AF.12/2020	UN	1,00	R\$ 5.891,80	R\$ 7.215,69	R\$ 7.215,69	
9.22	98063 SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 Mz (PARA 8 CONTRIBUINTES), AF12/2020	UN	1,00	R\$ 3.808,09	R\$ 4.663,77	R\$ 4.663,77	
9.23	3234 ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	R\$ 369,59	R\$ 452,64	R\$ 1.810,56	
9.24	98108 SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF.12/2020	UN	1,00	R\$ 384,92	R\$ 471,41	R\$ 471,41	
9.25	95469 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.01/2020	UN	2,00	R\$ 212,35	R\$ 260,07	R\$ 520,14	
9.26	95472 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.01/2020	UN	1,00	R\$ 557,08	R\$ 682,26	R\$ 682,26	
9.27	94496 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.08/2021	UN	1,00	R\$ 59,09	R\$ 72,37	R\$ 72,37	
9.28	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.08/2021	UN	5,00	R\$ 28,04	R\$ 34,34	R\$ 171,70	
9.29	94498 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.08/2021	UN	1,00	R\$ 103,30	R\$ 126,51	R\$ 126,51	
9.30	1070033 CAERN	"CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, R.05/2021	UN	3,00	R\$ 35,40	R\$ 43,35	R\$ 130,05	
9.31	93441 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF.01/2020	UN	1,00	R\$ 825,01	R\$ 1.010,39	R\$ 1.010,39	
9.32	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	3,00	R\$ 23,26	R\$ 28,49	R\$ 85,47	

CONSTRUTORA DANTAS
FL.n. 10168



PROPOSTA DE PREÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

Item	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Unit. c/BDI	P. Parcial	P. Total
9.33	89501 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	UN	4,00	R\$ 12,45	R\$ 15,25	R\$ 61,00	
9.34	89497 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	UN	1,00	R\$ 10,55	R\$ 12,92	R\$ 12,92	
9.35	89438 SINAPI	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	UN	1,00	R\$ 5,62	R\$ 6,88	R\$ 6,88	
9.36	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	M	2,30	R\$ 16,01	R\$ 19,61	R\$ 45,10	
9.37	1070041 CAERN	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, R.05/2021	UN	3,00	R\$ 106,63	R\$ 130,59	R\$ 391,77	
9.38	1070248 CAERN	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA DE CANTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS METÁLICOS, R.05/2021	UN	1,00	R\$ 374,56	R\$ 458,72	R\$ 458,72	
9.39	102137 SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2020	UN	1,00	R\$ 65,86	R\$ 80,66	R\$ 80,66	
9.40	1594 ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	UND	3,00	R\$ 8,64	R\$ 10,58	R\$ 31,74	
9.41	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.01/2020	UND	1,00	R\$ 50,62	R\$ 61,99	R\$ 61,99	
9.42	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF.02/2021	M3	33,53	R\$ 60,60	R\$ 74,22	R\$ 2.488,60	
10.0	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS							
10.1	99253 SINAPI	ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF.12/2020	UN	6,00	R\$ 434,88	R\$ 532,60	R\$ 3.195,60	
10.2	89578 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF.12/2014	M	85,64	R\$ 44,94	R\$ 55,04	R\$ 4.713,63	
10.3	89584 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF.12/2014	UN	6,00	R\$ 41,16	R\$ 50,41	R\$ 302,46	
10.4	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF.07/2019	M	39,76	R\$ 58,69	R\$ 71,88	R\$ 2.857,95	
11.0	COMBATE A INCÊNDIO							
11.1	101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.10/2020	UN	1,00	R\$ 676,44	R\$ 828,44	R\$ 828,44	
11.2	101905 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.10/2020	UN	1,00	R\$ 208,94	R\$ 255,89	R\$ 255,89	
11.3	12884 ORSE	Placa de sinalização, fotocromática, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência - Placa S2	un	2,00	R\$ 22,10	R\$ 27,07	R\$ 54,14	
11.4	12138 ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	un	2,00	R\$ 20,10	R\$ 24,62	R\$ 49,24	
11.5	102513 SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM Rolo, AF.05/2021	m2	1,00	R\$ 33,31	R\$ 40,79	R\$ 40,79	
12.0	PINTURA							
12.1	102507 SINAPI	PINTURA PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF.05/2021	M	56,88	R\$ 4,46	R\$ 5,46	R\$ 310,56	
12.2	96133 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF.05/2017	m2	623,98	R\$ 24,00	R\$ 29,39	R\$ 18.338,77	
12.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF.06/2014	m2	623,98	R\$ 8,87	R\$ 10,86	R\$ 6.776,42	
P. Total								R\$ 30.101,34

CONSTRUTORA DANTAS
 FL. n. 11/65

RAFAEL MOREIRA DANTAS

PROPOSTA DE PREÇOS


OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BARRIO DE CAJUPIRANGA	HORA: 09:00
LOCAL: RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA: 08/03/2023
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	MUNICÍPIO: FARMAMIRIM-RN

Item	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Unit. c/BDI	P. Parcial	P. Total
12.4	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF.06/2014	m2	8,46	R\$ 10,36	R\$ 12,69	R\$ 107,36	
12.5	2160040 CABRN	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX (COBOGÓ) DUAS DEMÃO, INC.05/2021	M2	208,12	R\$ 17,92	R\$ 21,95	R\$ 4.568,23	
13.0	DIVERSOS							
13.1	95547 SINAPI	SABONETE LÍQUIDO COM RESERVAATÓRIO PARA SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA	UN	3,00	R\$ 52,34	R\$ 64,10	R\$ 192,30	
13.2	1070213 CABRN	TOTALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL	UN	3,00	R\$ 57,91	R\$ 70,92	R\$ 212,76	
13.3	1889 ORSE	Espelho plano 4mm	m2	1,20	R\$ 448,91	R\$ 549,78	R\$ 659,74	
13.4	12476 ORSE	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.01	m2	5,32	R\$ 291,49	R\$ 356,99	R\$ 1.899,19	
13.5	100868 SINAPI	COMPROMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.01/2020	UN	4,00	R\$ 261,38	R\$ 320,11	R\$ 1.280,44	
13.6	96116 SINAPI	AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA FIXAÇÃO, AF.05/2017	m2	35,47	R\$ 79,43	R\$ 97,28	R\$ 3.450,52	
13.7	100863 SINAPI	70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.01/2020	UN	1,00	R\$ 461,87	R\$ 565,65	R\$ 565,65	
13.8	2220077 CABRN	LIMPEZA FINAL DE OBRA, INC.05/2019	M2	201,58	R\$ 2,50	R\$ 3,06	R\$ 616,83	
13.9	100875 SINAPI	FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, INSTALAÇÃO, AF.01/2020	UN	1,00	R\$ 848,88	R\$ 1.039,62	R\$ 1.039,62	
13.10	3224 ORSE	Hanco de concreto pre-moldado com pintura, sem encoiso (padrão emurb)	un	3,00	R\$ 670,89	R\$ 821,64	R\$ 2.464,92	
14.0	CANTEIRO DE OBRAS							
14.1	93208 SINAPI	OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE	m2	10,00	R\$ 671,07	R\$ 821,86	R\$ 8.218,60	
14.2	93212 SINAPI	CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM INCLUSO PRATELEIRAS, AF.02/2016	m2	9,00	R\$ 752,45	R\$ 921,53	R\$ 8.293,77	
15.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
15.1	COP-21/036 Própio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - GALPÃO TÊXTIL	UND	1,00	R\$ 19.110,81	R\$ 23.405,01	R\$ 23.405,01	
TOTAL GERAL								477.387,56

Importa a presente proposta de preços no valor de R\$ 477.387,56 quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Sócio Gerente

HEBERT GRACIA FURTADO COSTA
Engenheiro Civil - CREA 211042479-6
CPF: 048.334.164-94




COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DAS DESPESAS INDIRETAS - BDI


OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANCA
LOCAL: RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA: 09:00:00
DATA: 08/03/2023
MUNICÍPIO: PARNAMIRIM-RN

Itens	Siglas	Preencher com valores dentro do intervalo admissível	Situação intervalo admissível	Intervalo Admissível		
				Mínimo	Médio	Máximo
Taxa de rateio da Administração Central	AC	3,00	OK	3,00	4,00	5,50
Seguro + Garantia do Empredimento	S+G	0,80	OK	0,80	0,80	1,00
Taxa de Despesas Financeiras	DF	0,59	OK	0,59	1,23	1,39
Taxa de Risco	R	0,97	OK	0,97	1,27	1,27
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	I	8,65	OK	6,00	7,65	13,15
Taxa de Lucro	L	6,16	OK	6,16	7,40	8,96
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU:						
		$BDI = \frac{A + AC + S + R + G + DF + I + L}{1 - B}$				
		22,47	OK	19,02	24,87	37,09
		BDI resultante				

Declaramos que os percentuais que compõem o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI de acordo com a fórmula (verificação). Assim, o BDI adotado para a composição dos serviços que constam neste orçamento básico é de 22,47%, conforme Acórdão Nº 2622/2013 - TCU/Plenário.



CONSTRUTORA DANTAS
TEL. 84.99854-1410



Declaramos que o percentual de ES (Encargos Sociais) sobre os preços da mão-de-obra horista adotados para a composição dos serviços que constam neste orçamento básico é de 113,23% (cento e treze virgula vinte e tres por cento).

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA	
CODIGO	DESCRICAÇÃO
GRUPO A	
A1	INSS
A2	SESI
A3	SENAI
A4	INCRA
A5	SEBRAE
A6	Salário Educação
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8	FGTS
A9	SECONCI
A	Total grupo A
GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado
B2	Feriados
B3	Auxílio - Enfermidade
B4	13º Salário
B5	Licença Paternidade
B6	Faltas Justificadas
B7	Dias de Chuvas
B8	Auxílio Acidente de Trabalho
B9	Férias Gozadas
B10	Salário Maternidade
B	Total grupo B
GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado
C2	Aviso Prévio Trabalhado
C3	Férias Indenizadas
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5	Indenização Adicional
C	Total grupo C
GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D	Total grupo D
TOTAL (A+B+C+D)	
	113,23
	17,33
	0,45
	16,88


OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA
LOCAL: RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA: 09:00:00
DATA: 08/03/2023
MUNICIPIO: PARNAMIRIM-RN

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA - ES

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.553/0001-24 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mano Medeiros, 58 - Sala B, Cohabimel - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasida@hotmail.com

Dantas
construtora





CATEGORIA	ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	TOTAL SEM BDI	VALOR (R\$)
1.1	1.0	SERVIÇOS INICIAIS PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INC. 05/2020	M2	1,00			
COMPOSICAO	94962	AREIA MÉDIA BR.A) PREPARO MECÂNICO COM	M3	0,010000	R\$ 286,30	R\$ 2,86	
COMPOSICAO	88316	BETONEIRA ESTRUTURAS	H	2,000000	R\$ 15,32	R\$ 30,64	
COMPOSICAO	88262	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	R\$ 18,67	R\$ 18,67	
INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM	M2	1,000000	R\$ 225,00	R\$ 225,00	
INSUMO	5075	CHAPA GALVANIZADA "N. Material 22", ADESVADA,	KG	0,110000	R\$ 20,34	R\$ 2,23	
INSUMO	4491	DE 2,0 X 1,25" M	M	4,000000	R\$ 14,47	R\$ 57,88	
INSUMO	4417	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU	M	1,000000	R\$ 4,89	R\$ 4,89	
INSUMO	4417	EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	M	1,000000	R\$ 4,89	R\$ 4,89	
INSUMO	4417	SARAFIO NAO APARELHADO 2,5 X 7" CM, EM	M	1,000000	R\$ 4,89	R\$ 4,89	
INSUMO	4417	MACARANDUBA, ANGELIM Material	M	1,000000	R\$ 4,89	R\$ 4,89	
INSUMO	4417	OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,000000	R\$ 4,89	R\$ 4,89	
COMPOSICAO	98524 SINAPI	SERVIÇOS INICIAIS LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO	M2	1,00			
COMPOSICAO	88316	COM ENXADRE 05/2018	H	0,0718000	R\$ 15,32	R\$ 1,09	
COMPOSICAO	88441	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718000	R\$ 18,23	R\$ 1,30	
COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718000	R\$ 18,23	R\$ 1,30	
COMPOSICAO	94342 SINAPI	SERVIÇOS INICIAIS ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA	M3	1,00			
INSUMO	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	1,2500000	R\$ 30,00	R\$ 37,50	
INSUMO	368	(RETRABALHADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,2500000	R\$ 30,00	R\$ 37,50	
COMPOSICAO	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO	CHP	0,0060000	R\$ 242,83	R\$ 1,45	
COMPOSICAO	5901	TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHP	0,0060000	R\$ 242,83	R\$ 1,45	
COMPOSICAO	5903	INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	CHI	0,0030000	R\$ 51,46	R\$ 0,15	
COMPOSICAO	5903	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,	CHI	0,0030000	R\$ 51,46	R\$ 0,15	
COMPOSICAO	5903	TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,	CHI	0,0030000	R\$ 51,46	R\$ 0,15	
COMPOSICAO	88316	ÁGUA - CHI DIURNO, AF. 06/2014	H	0,6590000	R\$ 15,32	R\$ 10,09	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6590000	R\$ 15,32	R\$ 10,09	
COMPOSICAO	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)	CHP	0,2740000	R\$ 32,91	R\$ 9,01	
COMPOSICAO	91533	COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -	CHP	0,2740000	R\$ 32,91	R\$ 9,01	
COMPOSICAO	91534	CHP DIURNO, AF. 08/2015	CHI	0,2540000	R\$ 25,74	R\$ 6,53	
COMPOSICAO	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)	CHI	0,2540000	R\$ 25,74	R\$ 6,53	
COMPOSICAO	91534	COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -	CHI	0,2540000	R\$ 25,74	R\$ 6,53	
TOTAL SEM BDI							R\$ 64,73

MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BAIRRO DE CAJUPURANGA
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS




COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BARRIO DE CAJUPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIÑO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
1.4	1.0	SERVIÇOS INICIAIS		1,00		
	6096 ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN		14,17	14,17
	26 ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,0210000	14,17	0,29
	76 ORSE	Reaterro manual de valas com espalhamento compactado	m3	1,3260000	14,17	18,78
	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até Escavação Manual em Área Urbana 1,50m	m3	1,3470000	42,51	57,26
	6083 ORSE	Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiliares de Área Urbana 1,50m	un	1,0000000	241,11	241,11
	980 ORSE	Fita vedacao tefton larg= 1/2"	m	20,0000000	0,29	5,80
	2260 ORSE	Torneira plastca para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Torneira plastca p/jardim d= 1/2" (here - ref. 1128 ou similar)	un	1,0000000	2,13	2,13
	2360 ORSE	União pvc rgido roscavel d= 1/2"	un	2,0000000	7,69	15,78
	5161 ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un	2,0000000	4,88	9,76
	5240 ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscavel de = 60mm x 1/2"	un	1,0000000	11,50	11,50
	6313 ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN	1,0000000	0,82	0,82
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	19,21	19,21
	00012773 SINAPI	1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 Material M3/H, PARA AGUA POTÁVEL FRIA, RELOJARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	UN	1,0000000	96,51	96,51
	0006036 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE Material 1/9"	UN	1,0000000	9,27	9,27
	0004895 SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	0,64	0,64
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	15,32	15,32
	00007098 SINAPI	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	3,63	3,63
	00009813 SINAPI	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	M	6,0000000	5,00	30,00
	00009856 SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	1,000	8,34	8,34
	1.0	SERVIÇOS INICIAIS			TOTAL SEM BDI	546,15
1.5	98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF.05/2018	m2	1,00		
	1350	MADERA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	0,4339000	50,22	21,79
	3992	TABUA APARELHADA 2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,6923000	20,88	35,33
	4433	CAIBRO NAO APARELHADO 7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,2273000	17,60	21,60
	5061	PREGO DE ACO POIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0428000	20,00	0,85
	88239	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2042000	15,66	3,19
	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6127000	18,67	11,43
	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DURNO, AF.08/2015	CHP	0,0044000	27,40	0,12
	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DURNO, AF.08/2015	CHI	0,0191000	25,06	0,47
	94974	(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,45 BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF.05/2021	M3	0,0015000	345,17	0,51

Rafael Moreira Dantas
Sócio Gerente
CPF: 094.556.214-44

HERBERT GRACIA FURTADO COSTA
Engenheiro Civil - CREA 211042479-6
CPF: 048.334.164-94



MODALIDADES:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022		
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO		
OBRA:	HORA:	DATA:	RN
	09:00	08/03/2023	PARNAMIRIM-

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS


Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.953/0001-34 | Insc. Municipal: 010.893-9
 Rua Dr. Manoel Medeiros, 66 - Sala B, Coabimel - Parnamirim/RN
 CEP: 59140-400 / Tel.: R4 99674-1410
 E-MAIL: construtoradantasida@hotmail.com

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
SERVIÇOS INICIAIS	1,0	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AFIO/2018	M	1,00		
						95,29
					TOTAL SEM BDI	R\$
					VALOR (R\$)	

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
SERVIÇOS INICIAIS	1,0	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, elétrica, em poste galvanizada, exlusive fornecimento do medidor	un	1,00		
COMPOSICAO	99059 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4417	0,7445000	3,64
COMPOSICAO	4433	REGIAO - BRUTA	M	17,60	0,4125000	7,26
COMPOSICAO	4433	MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4125000	0,4125000	0,17
COMPOSICAO	5068	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,0256000	0,0256000	0,00
COMPOSICAO	7356	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5500000	0,5500000	0,30
COMPOSICAO	10567	AJUDANTE DE CARPANTEIRO COM ENCARGOS	H	0,3563000	0,3563000	0,13
COMPOSICAO	88239	COMPLEMENTARES	H	0,7125000	0,7125000	0,51
COMPOSICAO	88262	CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	H	0,7125000	0,7125000	0,51
COMPOSICAO	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF.08/2015	CHP	0,0039000	0,0039000	0,10
COMPOSICAO	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF.08/2015	CHI	0,0168000	0,0168000	0,42
COMPOSICAO	94974	(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF.05/2021	M3	0,0046000	0,0046000	0,00
COMPOSICAO	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE, AF.10/2018	UN	1,5000000	1,76	2,64
					TOTAL SEM BDI	R\$
					VALOR (R\$)	49,91

COMPOSICAO	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	0,0800000	0,0800000	28,57
COMPOSICAO	208 ORSE	Arreia de alumínio p/eletrodo de 1"	un	2,0000000	2,0000000	1,90
COMPOSICAO	313 ORSE	Bucha alumínio p/eletrodo de 1"	un	2,0000000	1,05	2,10
COMPOSICAO	436 ORSE	Caixa de medicao bi ou trfísica, em norli (poli-carbonato)	un	1,0000000	1,42,00	1,42,00
COMPOSICAO	414 ORSE	Cabo cobre trfido, isolado, 16mm2 - 450/750V / 70°	m	30,0000000	17,47	524,10
COMPOSICAO	2645 ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	un	1,0000000	1.502,05	1.502,05
COMPOSICAO	3331 ORSE	Cabo de cobre n° 16 mm2 - 4AWG	kg	0,4322000	120,86	52,23
COMPOSICAO	4676 ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimex ou similar	m	0,1333000	1,99	0,26
COMPOSICAO	4786 ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	CJ	2,0000000	9,70	19,40
INSUMO	00003379 SINAPI	ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,0000000	51,39	51,39
INSUMO	00004420 SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	1,0000000	34,23	34,23
INSUMO	00002392 SINAPI	DISJUNTOR TPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MAXIMA DE 415	UN	1,0000000	71,15	71,15
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	22,82	182,56
INSUMO	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	6,0000000	5,78	34,68
INSUMO	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	3,60	3,60
INSUMO	00001892 SINAPI	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,0000000	0,95	3,80
COMPOSICAO	88309	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	18,87	37,74

HEBERT GRACIA FURTADO COSTA
 Engenheiro Civil - CREA 211042479-6
 CPF: 048.334.164-94



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RR
RN	

CATEGORIA	ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1020000	R\$ 15,32	R\$ 1,56
COMPOSICAO	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF.09/2020	M2	0,1640000	R\$ 130,62	R\$ 21,42
COMPOSICAO	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF.12/2015	KG	0,4900000	R\$ 9,30	R\$ 4,55
COMPOSICAO	94970	SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - CONCRETO FCK = ZOMPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF.05/2021	M3	0,0180000	R\$ 330,46	R\$ 5,94
TOTAL SEM BDI R\$ 37,01						


CATEGORIA	ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 50 X 50 X 7* CM	UN	3,9500000	R\$ 20,59	R\$ 81,33
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0550000	R\$ 18,87	R\$ 38,77
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0280000	R\$ 15,32	R\$ 15,74
COMPOSICAO	100489	AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF.08/2019	M3	0,0100000	R\$ 415,93	R\$ 4,15
TOTAL SEM BDI R\$ 139,99						

CATEGORIA	ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF.08/2019	M3	0,0019000	R\$ 351,33	R\$ 0,66
INSUMO	2692	MADERA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE	L	0,0050000	R\$ 7,16	R\$ 0,03
INSUMO	39017	ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM	UN	6,0000000	R\$ 0,21	R\$ 1,26
COMPOSICAO	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF.08/2019	M3	0,0019000	R\$ 351,33	R\$ 0,66
COMPOSICAO	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF.09/2020	M2	0,1220000	R\$ 130,62	R\$ 15,93
COMPOSICAO	92791	MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF.12/2015	KG	0,3080000	R\$ 9,17	R\$ 2,82
COMPOSICAO	94970	SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - CONCRETO FCK = ZOMPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF.05/2021	M3	0,0120000	R\$ 330,46	R\$ 3,96
TOTAL SEM BDI R\$ 28,06						

CATEGORIA	ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF.08/2019	M3	0,0019000	R\$ 351,33	R\$ 0,66
INSUMO	2692	MADERA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE	L	0,0070000	R\$ 7,16	R\$ 0,05
INSUMO	39017	ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM	UN	6,0000000	R\$ 0,21	R\$ 1,26
COMPOSICAO	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF.08/2019	M3	0,0019000	R\$ 351,33	R\$ 0,66
TOTAL SEM BDI R\$ 28,06						

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44



CONSTRUTORA DANTAS
FL n° 2168

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4990000	R\$ 15,32	R\$ 22,96
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9980000	R\$ 18,87	R\$ 56,57
COMPOSICAO	87292	400 L AF.08/2019 ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M3	0,0135000	R\$ 368,02	R\$ 4,96
INSUMO	37395	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA DIRETA)	CENTO	0,0363000	R\$ 40,21	R\$ 1,45
INSUMO	34547	15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO	M	1,5100000	R\$ 3,70	R\$ 5,58
INSUMO	7267	PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	55,8500000	R\$ 0,30	R\$ 16,75
3.8	87501 SINAPI	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE EM BETONEIRA, AF.06/2014	M2	1,00		
3.0		ALVENARIA				
		FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DETAPADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M1 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO				
		TOTAL SEM BDI			R\$ 37,79	
COMPOSICAO	94970	AF.05/2021 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	0,0180000	R\$ 330,46	R\$ 5,94
COMPOSICAO	92792	SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA LAJES, AF.12/2015	KG	0,4900000	R\$ 9,30	R\$ 4,55
COMPOSICAO	92270	MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3	M2	0,1700000	R\$ 130,62	R\$ 22,20
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1020000	R\$ 15,32	R\$ 1,56
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0840000	R\$ 18,87	R\$ 1,58
COMPOSICAO	87294	600 L AF.08/2019 ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M3	0,0019000	R\$ 351,33	R\$ 0,66
INSUMO	39017	VERGALHO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA	UN	6,0000000	R\$ 0,21	R\$ 1,26
INSUMO	2692	MADERA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA ESPACIADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM	L	0,0060000	R\$ 7,16	R\$ 0,04
3.7	93182 «SINAPI	M DE VÃO, AF.03/2016	M	1,00		
3.0		ALVENARIA				
		VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5				
		TOTAL SEM BDI			R\$ 47,54	
COMPOSICAO	94970	AF.05/2021 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	0,0240000	R\$ 330,46	R\$ 7,93
COMPOSICAO	92793	SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA LAJES, AF.12/2015	KG	0,7900000	R\$ 9,24	R\$ 7,29
COMPOSICAO	92270	MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0	M2	0,2140000	R\$ 130,62	R\$ 27,95
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0860000	R\$ 15,32	R\$ 1,31
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0580000	R\$ 18,87	R\$ 1,09

MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022		
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO		
OBRA:	HORA:	DATA:	MUNICÍPIO:
	09:00	08/03/2023	PARNAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Dantas
CONSTRUTORA

E-MAIL: construtoradantas@gmail.com
CEP: 54140-800 / Tel: 94 99604-1410
Rua Dr. Mano Medeiros, 66 - Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CNPJ: 07.518.958/0001-34 | Insc. Municipal: 010.895-3

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BAIRRO DE CAJURANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA CNPJ: 07.519.959/0001-34 Insc. Municipal: 010.893-5 Rua Dr. Mano Medeiros, 66 - Sala B, Cohabim - Paranmirim/RN CEP: 69140-800 / Tel.: R4 99074-1410 E-MAIL: construtoradantasltida@hotmail.com	Dantas CONSTRUTORA
--	------------------------------


CATEGORIA	ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
3.9	87525 SINAPI	m2	1,00		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DETADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL À 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO EM BETONIERA AF.06/2014					
INSUMO	7267	UN	56,6200000	R\$ 0,30	R\$ 16,98
INSUMO	34547	M	0,8050000	R\$ 3,70	R\$ 2,97
INSUMO	37395	CENTO	0,0193000	R\$ 40,21	R\$ 0,77
COMPOSIÇÃO	87292	M3	0,0135000	R\$ 368,02	R\$ 4,96
COMPOSIÇÃO	88309	H	2,7230000	R\$ 18,87	R\$ 51,38
COMPOSIÇÃO	88316	H	1,3620000	R\$ 15,32	R\$ 20,86
TOTAL SEM BDI R\$ 97,92					

CATEGORIA	ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
3.10	87517 SINAPI	m2	1,00		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DETADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA AF.06/2014					
INSUMO	7267	UN	56,6200000	R\$ 0,30	R\$ 16,98
INSUMO	34547	M	1,5100000	R\$ 3,70	R\$ 5,58
INSUMO	37395	CENTO	0,0363000	R\$ 40,21	R\$ 1,45
COMPOSIÇÃO	87292	M3	0,0135000	R\$ 368,02	R\$ 4,96
COMPOSIÇÃO	88309	H	3,6310000	R\$ 18,87	R\$ 68,51
COMPOSIÇÃO	88316	H	1,8160000	R\$ 15,32	R\$ 27,82
TOTAL SEM BDI R\$ 125,30					

CATEGORIA	ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
4.1	94570 SINAPI	m2	1,00		
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS BATENTES, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E ESQUADRIAS					
INSUMO	4377	UN	9,2000000	R\$ 0,13	R\$ 1,19
INSUMO	36896	UN	0,8333000	R\$ 283,34	R\$ 236,10
INSUMO	39961	UN	0,6233000	R\$ 23,61	R\$ 14,71
COMPOSIÇÃO	88309	H	0,5190000	R\$ 18,87	R\$ 9,79
COMPOSIÇÃO	88316	H	0,2590000	R\$ 15,32	R\$ 3,96
TOTAL SEM BDI R\$ 265,75					

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Sócio Gerente

CPF: 094.556.214-44



ORÇÃO: 09:00	HORA: 08/03/2023	DATA: 08/03/2023	MUNICÍPIO: PARANAMIRIM-RN
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPURANGA			RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022			

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 57.519.553/001-24 | Insc. Municipal: 010.892-3
 Rua Dr. Manoel Medeiros, 66 - Sala B, Cobanal - Paranmirim/RN
 CEP: 59140-800 / Tel.: R4 99074-1410
 E-MAIL: construtoradantasida@hotmail.com

CATEGORIA	ITEM	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
ESQUADRIAS	40			
COMPOSIÇÃO	99862 SINAPI	1,00		
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF12/2019 GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÁZOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" AF 04/2019				
INSUMO	7568	5,3330000	R\$ 0,92	R\$ 4,90
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBREBA, CABECA CHATA E FENDA PHILIPS				
INSUMO	11002	0,1150000	R\$ 28,71	R\$ 3,30
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM				
INSUMO	34360	4,3270000	R\$ 40,94	R\$ 177,14
PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO				
COMPOSIÇÃO	88251	7,2590000	R\$ 15,18	R\$ 110,19
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSIÇÃO	88315	8,8370000	R\$ 18,77	R\$ 165,87
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
TOTAL SEM BDI			R\$ 461,40	

CATEGORIA	ITEM	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSIÇÃO	90806	1,0000000	R\$ 311,82	R\$ 311,82
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019				
COMPOSIÇÃO	90822	1,0000000	R\$ 258,00	R\$ 258,00
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019				
COMPOSIÇÃO	90830	1,0000000	R\$ 55,60	R\$ 55,60
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019				
COMPOSIÇÃO	100659	10,0000000	R\$ 9,25	R\$ 92,50
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019				
ESQUADRIAS	40			
COMPOSIÇÃO	90843 SINAPI	1,00		
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019				

CATEGORIA	ITEM	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSIÇÃO	11946 ORSE	1,00		
Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-rolanas e fechadura, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusiva vidro				
INSUMO	1903 ORSE	0,003	R\$ 360,08	R\$ 1,08
Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padolas areia Argamassas dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Condição mecânica e transporte				
INSUMO	12795 ORSE	1,000	R\$ 264,00	R\$ 264,00
Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, exclusiva vidro, dobradiças ou roldanas e fechadura, inclusive caixilho, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusiva vidro				
COMPOSIÇÃO	88309	1,000	R\$ 18,87	R\$ 18,87
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSIÇÃO	88316	1,000	R\$ 15,32	R\$ 15,32
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
TOTAL SEM BDI			R\$ 299,27	

CATEGORIA	ITEM	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSIÇÃO	44			
ESQUADRIAS				

CATEGORIA	ITEM	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSIÇÃO	44			
ESQUADRIAS				

CATEGORIA	ITEM	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSIÇÃO	44			
ESQUADRIAS				

CONSTRUTORA DANTAS
 FL. Nº 2168

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.575.518/0001-54 | Inscrição Municipal: 010.853-3
 Rua Dr. Márcio Medeiros, 66 - Sala B, Coahelmal - Faramirim/RN
 CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99674-1410
 E-MAIL: construtoradantastitida@hotmail.com

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
5.2	5.0	COBERTURA CUMBERNÁ PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IGUALAMENTO. AF.07/2019	M	1,00		
INSUMO	1607	TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUÉLA METÁLICA E UMA ARRUÉLA PVC - CONICAS)	CJ	4,2000000	R\$ 0,28	R\$ 1,17
INSUMO	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	4,2000000	R\$ 4,28	R\$ 17,97
INSUMO	7219	FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	UN	1,0290000	R\$ 24,55	R\$ 25,26
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0730000	R\$ 15,32	R\$ 1,11
COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600000	R\$ 21,42	R\$ 1,28
COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -	CHP	0,0018000	R\$ 21,50	R\$ 0,03
COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -	CHI	0,0026000	R\$ 20,66	R\$ 0,05
TOTAL SEM BDI						R\$ 46,87

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
5.3	5.0	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IGUALAMENTO. AF.07/2019	m2	1,00		
INSUMO	1607	TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUÉLA METÁLICA E UMA ARRUÉLA PVC - CONICAS)	CJ	1,2700000	R\$ 0,28	R\$ 0,35
INSUMO	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2700000	R\$ 4,28	R\$ 5,43
INSUMO	7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	MZ	1,2750000	R\$ 22,36	R\$ 28,50
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	R\$ 15,32	R\$ 2,29
COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1150000	R\$ 21,42	R\$ 2,46
COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -	CHP	0,0050000	R\$ 21,50	R\$ 0,10
COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -	CHI	0,0069000	R\$ 20,66	R\$ 0,14
TOTAL SEM BDI						R\$ 39,27

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
5.4	5.0	COBERTURA RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF.07/2019	M	1,00		
INSUMO	7237	RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA * 260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	UN	1,0000000	R\$ 34,02	R\$ 34,02
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	R\$ 15,32	R\$ 2,75
COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0850000	R\$ 21,42	R\$ 1,82
COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -	CHP	0,0132000	R\$ 21,50	R\$ 0,28
COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -	CHI	0,0183000	R\$ 20,66	R\$ 0,37
TOTAL SEM BDI						R\$ 39,24

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
5.4	5.0	COBERTURA RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF.07/2019	M	1,00		
INSUMO	7237	RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA * 260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	UN	1,0000000	R\$ 34,02	R\$ 34,02
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	R\$ 15,32	R\$ 2,75
COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0850000	R\$ 21,42	R\$ 1,82
COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -	CHP	0,0132000	R\$ 21,50	R\$ 0,28
COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -	CHI	0,0183000	R\$ 20,66	R\$ 0,37
TOTAL SEM BDI						R\$ 39,24

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
5.4	5.0	COBERTURA RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF.07/2019	M	1,00		
INSUMO	7237	RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA * 260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	UN	1,0000000	R\$ 34,02	R\$ 34,02
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	R\$ 15,32	R\$ 2,75
COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0850000	R\$ 21,42	R\$ 1,82
COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -	CHP	0,0132000	R\$ 21,50	R\$ 0,28
COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -	CHI	0,0183000	R\$ 20,66	R\$ 0,37
TOTAL SEM BDI						R\$ 39,24

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
5.4	5.0	COBERTURA RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF.07/2019	M	1,00		
INSUMO	7237	RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA * 260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	UN	1,0000000	R\$ 34,02	R\$ 34,02
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800000	R\$ 15,32	R\$ 2,75
COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0850000	R\$ 21,42	R\$ 1,82
COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -	CHP	0,0132000	R\$ 21,50	R\$ 0,28
COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -	CHI	0,0183000	R\$ 20,66	R\$ 0,37
TOTAL SEM BDI						R\$ 39,24

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Sócio Gerente
CPF: 094.556.214-44

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO
 FL. N.º 25/168


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BARRIO DE CAJUPURANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS


CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
5.5	8637 ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	1,00	452,26	452
INSUMO	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	M	0,010	452,26	4,52
INSUMO	11640 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento	M	0,350	110,80	38,78
INSUMO	81 ORSE	Revisada 07.2015	M²	0,800	11,91	9,52
INSUMO	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	M²	0,800	11,91	9,52
5.0		COBERTURA				
6.1	94438 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM E ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF.11/2014	m2	1,00	12,95	12,95
COMPOSIÇÃO	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF.07/2021	M2	0,6381000	20,30	12,95
COMPOSIÇÃO	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF.07/2021	M2	0,1996000	37,74	7,53
COMPOSIÇÃO	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF.07/2021	M2	0,1623000	26,70	4,33
6.2	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES MAIOR QUE 10 M2, AF.06/2014	m2	1,00	0,43	0,43
INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUÁLQUER COR	KG	0,1400000	3,11	0,43
INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,6200000	1,63	14,05
INSUMO	38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 20x25 CM2	M2	1,0700000	35,00	37,45
COMPOSIÇÃO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	23,22	10,21
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	15,32	3,06
6.3	10982 ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pel 5, Blancopêtes, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha cimento avariado ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusiva regularização de base ou emboco	m2	1,00	6,44	6,44
COMPOSIÇÃO	4303 ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	kg	4,0000000	1,61	6,44
INSUMO	9401 ORSE	Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos	kg	0,1100000	32,55	3,58
INSUMO	11809 ORSE	Cerâmica 63 x 63 cm, pel 5, porcelanato esmaltado acetinado retificado (interno) linha,cimento avariado, blancopêtes ou similar	m2	1,0500000	25,00	26,25
COMPOSIÇÃO	88309	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	18,87	10,37
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500000	15,32	6,89
TOTAL SEM BDI					53,53	53,53

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
6.0		PISO E REVESTIMENTOS				
6.0		TOTAL SEM BDI			65,20	65,20

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
6.0		TOTAL SEM BDI			53,53	53,53


 RAFAEL MOREIRA DANTAS

Sócio Gerente
CPF: 094.556.214-44



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPURANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS


CONSTRUTORA Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA CNPJ: 07.519.953/0001-24 Insc. Municipal: 010.893-9 Rua Dr. Manoel Medeiros, 66 - Sala B, Cabral - FARMAMIM/MN CEP: 59140-000 / Tel.: R4 99674-1410 E-MAIL: construtoradantasida@hotmail.com	
---	--

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17 - CHI DIURNO, AF.08/2015	CHI	0,1228000	0,83	0,10
TOTAL SEM BDI R\$ 31,35						
CATEGORIA	6,0	PISO E REVESTIMENTOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF.05/2018	m2	1,00	3,80	3,80
INSUMO	3324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1,0000000	15,32	2,39
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1564000	18,23	0,71
COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0391000	18,23	0,71
TOTAL SEM BDI R\$ 6,90						
CATEGORIA	6,0	PISO E REVESTIMENTOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	101094 SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF.05/2020	M	1,00	0,54	0,12
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,2400000	1,63	1,98
INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2150000	516,53	129,13
INSUMO	38186	BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE ARGAMASSA	M2	0,2500000	18,87	8,24
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4370000	15,32	3,33
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2180000	15,32	3,33
TOTAL SEM BDI R\$ 142,80						
CATEGORIA	6,0	PISO E REVESTIMENTOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	87532 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1-2-8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF.06/2014	m2	1,00	250,33	9,41
COMPOSICAO	87369	CAL E AREIA MÉDIA (ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF.08/2019	M3	0,0376000	18,87	8,11
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4300000	15,32	2,42
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1580000	15,32	2,42
TOTAL SEM BDI R\$ 19,94						
CATEGORIA	6,0	PISO E REVESTIMENTOS	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF.06/2014	m2	1,00	378,50	1,58
COMPOSICAO	87313	AREIA GROSSA (ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM PEDREIRO 400 L, AF.08/2019	M3	0,0042000	18,87	3,45
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1830000	15,32	1,39
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910000	15,32	1,39
TOTAL SEM BDI R\$ 6,42						

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Sócio Gerente

CPF: 094.556.214-44




COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSIÇÃO	87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF.06/2014	m2	1,00	378,50	378,50
COMPOSIÇÃO	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF.08/2019	M3	0,0042000	378,50	1,58
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1240000	18,87	2,33
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0620000	15,32	0,94
TOTAL SEM BDI						4,85
CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$) <th>VALOR (R\$)</th>	VALOR (R\$)
COMPOSIÇÃO	87381	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL, AF.08/2019	M3	0,0015000	2.680,69	4,02
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0380000	18,87	0,71
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0038000	15,32	0,05
TOTAL SEM BDI						4,78
CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$) <th>VALOR (R\$)</th>	VALOR (R\$)
COMPOSIÇÃO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF.08/2019	M3	0,0376000	250,33	9,41
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4700000	18,87	8,86
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1710000	15,32	2,61
TOTAL SEM BDI						20,88

HEBERT GRACIA FURTADO COSTA
 Engenheiro Civil - CREA 211042479-6
 CPF: 048.334.164-94

RAFAEL MOREIRA DANTAS
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BAIRRO DE CAJUPURANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-9
 Rua Dr. Manoel Medeiros, 50 - Sala B, Cohabim - FARMAMIM/RN
 CEP: 58140-800 / Tel: R4 98704-1410
 E-MAIL: construtoradantasida@hotmail.com

Dantas
 CONSULTORIA

RAFAEL MÓRREIRA DANTAS
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
6.13	4011209 SICR03	Regulartização do subleito	m2	1,00		
	6.0	PISO E REVESTIMENTOS				
INSUMO	E9571 SICR03	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l-188 kW	OP *2	0,510	R\$ 250,06	R\$ 255,06
INSUMO	E9571 SICR03	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l-188 kW	IP * 2	0,490	R\$ 64,10	R\$ 62,80
INSUMO	E9518SICR03	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	OP	0,690	R\$ 3,92	R\$ 2,70
INSUMO	E9518SICR03	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	IP	0,310	R\$ 2,71	R\$ 0,84
INSUMO	E9524SICR03	Motoniveladora - 93 kW	OP	0,710	R\$ 197,42	R\$ 140,16
INSUMO	E9524SICR03	Motoniveladora - 93 kW	IP	0,290	R\$ 83,64	R\$ 24,25
INSUMO	E9762 SICR03	Rolo compactador de pneus autopropeido de 271 - 85 kW	OP	0,960	R\$ 165,92	R\$ 159,28
INSUMO	E9762 SICR03	Rolo compactador de pneus autopropeido de 271 - 85 kW	IP	0,040	R\$ 78,33	R\$ 3,13
INSUMO	B968SICR03	Rolo compactador p/ de camreto vibratório	OP	1,000	R\$ 157,69	R\$ 157,69
INSUMO	E968SICR03	Rolo compactador p/ de camreto vibratório	IP	0,000	R\$ 69,03	R\$ -
INSUMO	E968SICR03	autopropeido por pneus de 1,6 t - 82 kW	OP	0,690	R\$ 100,93	R\$ 69,64
INSUMO	E9577 SICR03	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	OP	0,310	R\$ 33,44	R\$ 10,36
INSUMO	E9577 SICR03	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	IP	0,310	R\$ 33,44	R\$ 10,36
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	R\$ 15,32	R\$ 15,32
		Custo horário total de equipamentos			R\$ 885,91	
		Custo Horário da Mão de Obra			R\$ 15,32	
		Custo horário total de execução 1,121,33M²			R\$ 901,23	
		TOTAL SEM BDI			R\$ 0,80	
6.14	90407 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF.03/2015	m2	1,00		
COMPOSICAO	87369	CAL E AREIA MÉDIA (ÚNICA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE	M3	0,0376000	R\$ 250,33	R\$ 9,41
COMPOSICAO	88309	VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF.08/2019	H	0,7900000	R\$ 18,87	R\$ 14,90
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2890000	R\$ 15,32	R\$ 4,42
		TOTAL SEM BDI			R\$ 28,73	
7.1	97592 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.02/2020	UN	1,00		
INSUMO	39385	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17* CM	UN	1,0000000	R\$ 18,82	R\$ 18,82
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231000	R\$ 17,39	R\$ 3,87
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355000	R\$ 22,82	R\$ 12,22
		TOTAL SEM BDI			R\$ 34,91	

CANCELADO
 FL. Nº 30/68
 RAFAEL MÓRREIRA DANTAS


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAUIPIRANGA		
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIRINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO		
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022		
HORA:	09:00	DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANÁMIRIM-RN		

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.853/0001-94 | Insc. Municipal: 010.893-9
 Rua Dr. Mário Medeiros, 66 - Sala B, Condição - Parnamirim/RN
 CEP: 59140-600 / Tel.: 34.98004-1410
 E-MAIL: construtoradantasidsa@hotmail.com

Dantas
 Construtora

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
7.2	7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2015	M	1,00	2,32	2,32
			M	1,00	2,32	2,32
INSUMO	1014	EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,1900000	2,76	2,76
INSUMO	21127	FTTA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	2,91	0,02
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	17,39	0,52
COMPOSICAO	88264	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	22,82	0,66
CATEGORIA	7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UND	1,00	3,98	3,98
INSUMO	809 ORSE	Forneimento e instalação de ventilador de teto, 04 palhetas	un	1,00	125,32	125,32
INSUMO	2420 ORSE	Ventilador teto - 04 palhetas artiscocra pérola branco	un	1,0000000	125,32	125,32
COMPOSICAO	88264	em chapas de alumínio marca cicone ou similar	un	1,0000000	22,82	22,82
CATEGORIA	7.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UND	1,00	148,14	148,14
COMPOSICAO	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF12/2015	UN	1,00	7,39	7,39
COMPOSICAO	91946	2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" X	UN	1,0000000	7,39	7,39
COMPOSICAO	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2015	UN	1,0000000	20,45	20,45
CATEGORIA	7.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UND	1,00	27,84	27,84
COMPOSICAO	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF12/2015	UN	1,00	7,39	7,39
COMPOSICAO	91946	2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" X	UN	1,0000000	7,39	7,39
COMPOSICAO	91998	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2015 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2015	UN	1,0000000	17,52	17,52
CATEGORIA	7.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UND	1,00	24,91	24,91
COMPOSICAO	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF12/2015	UN	1,00	7,39	7,39
COMPOSICAO	91946	2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" X	UN	1,0000000	7,39	7,39
COMPOSICAO	91952	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2015	UN	1,0000000	16,14	16,14
			UND	TOTAL SEM BDI	R\$	23,53



CONSTRUTORA DANFAS
FL n.º 32168

HEBERT GRACIA FURTADO COSTA
Engenheiro Civil - CREA 211042479-6
CPF: 048.334.164-94

RAFAEL MOREIRA DANTAS

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	TOTAL SEM BDI	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5335000	R\$ 22,82	12,17	R\$ 22,82	R\$ 22,82	12,17
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	0,5335000	R\$ 17,39	9,27	R\$ 17,39	R\$ 17,39	9,27
COMPOSICAO	87367	VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF.08/2019 ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE CAL E AREIA MÉDIA (MIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, INCLUINDO BARRAMENTO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRAFASCO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO AF.10/2020	M3	0,0134000	R\$ 452,82	6,06	R\$ 452,82	R\$ 452,82	6,06
INSUMO	13395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, BARRAMENTO TRAFASCO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	R\$ 490,01	490,01	R\$ 490,01	R\$ 490,01	490,01
7.9	101883 SINAPI	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00					
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233000	R\$ 22,82	34,76	R\$ 22,82	R\$ 22,82	34,76
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	1,5233000	R\$ 17,39	26,49	R\$ 17,39	R\$ 17,39	26,49
INSUMO	39808	DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,0000000	R\$ 53,35	53,35	R\$ 53,35	R\$ 53,35	53,35
INSUMO	11950	POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALIJAR 1 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM SOBRERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA DE BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE INSTALAÇÃO, AF.10/2020	UN	4,0000000	R\$ 0,31	1,24	R\$ 0,31	R\$ 0,31	1,24
7.8	101946 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBRETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00					
COMPOSICAO	88316 SINAPI	POSTE CONCRETO DT 6/100	UN	1,000	R\$ 365,00	365,00	R\$ 365,00	R\$ 365,00	365,00
COMPOSICAO	94969 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5000000	R\$ 15,32	84,26	R\$ 15,32	R\$ 15,32	84,26
COMPOSICAO	92873 SINAPI	AF.05/2021 MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM AF.12/2015	M3	0,1000000	R\$ 312,19	31,21	R\$ 312,19	R\$ 312,19	31,21
COMPOSICAO	91634 SINAPI	POTÊNCIA DE 160 CV -CHP DURNO, AF.08/2015 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	0,1000000	R\$ 155,62	15,56	R\$ 155,62	R\$ 155,62	15,56
COMPOSICAO	1060258 CAERN	INSTALAÇÃO 05/2021 EXCLUSIVAMENTE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=6M CARGA NOMINAL 100KG INCLUSIVE ESCAVACÃO, GUNDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9,700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV -CHP DURNO, AF.08/2015	CHP	1,0000000	R\$ 172,50	172,50	R\$ 172,50	R\$ 172,50	172,50
7.7	1060258 CAERN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00					
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5335000	R\$ 22,82	12,17	R\$ 22,82	R\$ 22,82	12,17
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	0,5335000	R\$ 17,39	9,27	R\$ 17,39	R\$ 17,39	9,27
COMPOSICAO	87367	VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF.08/2019 ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE CAL E AREIA MÉDIA (MIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, INCLUINDO BARRAMENTO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRAFASCO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO AF.10/2020	M3	0,0134000	R\$ 452,82	6,06	R\$ 452,82	R\$ 452,82	6,06
INSUMO	13395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, BARRAMENTO TRAFASCO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	R\$ 490,01	490,01	R\$ 490,01	R\$ 490,01	490,01
7.0	101883 SINAPI	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00					
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233000	R\$ 22,82	34,76	R\$ 22,82	R\$ 22,82	34,76
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	1,5233000	R\$ 17,39	26,49	R\$ 17,39	R\$ 17,39	26,49
INSUMO	39808	DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,0000000	R\$ 53,35	53,35	R\$ 53,35	R\$ 53,35	53,35
INSUMO	11950	POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALIJAR 1 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM SOBRERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA DE BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE INSTALAÇÃO, AF.10/2020	UN	4,0000000	R\$ 0,31	1,24	R\$ 0,31	R\$ 0,31	1,24
7.0	101946 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBRETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00					
COMPOSICAO	88316 SINAPI	POSTE CONCRETO DT 6/100	UN	1,000	R\$ 365,00	365,00	R\$ 365,00	R\$ 365,00	365,00
COMPOSICAO	94969 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5000000	R\$ 15,32	84,26	R\$ 15,32	R\$ 15,32	84,26
COMPOSICAO	92873 SINAPI	AF.05/2021 MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM AF.12/2015	M3	0,1000000	R\$ 312,19	31,21	R\$ 312,19	R\$ 312,19	31,21
COMPOSICAO	91634 SINAPI	POTÊNCIA DE 160 CV -CHP DURNO, AF.08/2015 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	0,1000000	R\$ 155,62	15,56	R\$ 155,62	R\$ 155,62	15,56
COMPOSICAO	1060258 CAERN	INSTALAÇÃO 05/2021 EXCLUSIVAMENTE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=6M CARGA NOMINAL 100KG INCLUSIVE ESCAVACÃO, GUNDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9,700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV -CHP DURNO, AF.08/2015	CHP	1,0000000	R\$ 172,50	172,50	R\$ 172,50	R\$ 172,50	172,50
7.0	1060258 CAERN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00					

MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BAIRRO DE CAJUPURANGA
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Construtora Danfas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 07.519.953/0001-94 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mano Medeiros, 56 - Sala B, Cohabimel - Paranaminim/RN
CEP: 59140-400 / Tel: R4 99024-1410
E-MAIL: construtoradantastida@hotmail.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPURANGA	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	08/03/2023
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Construtora Dantas e Serviços Rabelel Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.953/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-9
 Rua Dr. Manoel Medeiros, 66 - Sala B, Cohabim - Paranaminim/RN
 CEP: 59140-800 / Tel: R4 98054-1410
 E-MAIL: construtoradantasidsa@hotmail.com



CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
7.10	70	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020	UN	1,00	R\$ 3,0000000	R\$ 3,0000000
INSUMO	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000000	R\$ 1,58	R\$ 4,74
INSUMO	34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	1,0000000	R\$ 57,48	R\$ 57,48
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4057000	R\$ 17,39	R\$ 7,05
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4057000	R\$ 22,82	R\$ 9,25
TOTAL SEM BDI R\$ 78,52						
7.11	70	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020	UN	1,00	R\$ 1,0000000	R\$ 0,94
INSUMO	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
INSUMO	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	R\$ 8,18	R\$ 8,18
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0352000	R\$ 17,39	R\$ 0,61
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0352000	R\$ 22,82	R\$ 0,80
TOTAL SEM BDI R\$ 10,53						
7.12	70	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020	UN	1,00	R\$ 1,0000000	R\$ 1,23
INSUMO	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	R\$ 1,23	R\$ 1,23
INSUMO	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	R\$ 8,18	R\$ 8,18
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663000	R\$ 17,39	R\$ 1,15
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663000	R\$ 22,82	R\$ 1,51
TOTAL SEM BDI R\$ 12,07						
7.13	70	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020	UN	1,00	R\$ 1,0000000	R\$ 1,23
INSUMO	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	R\$ 1,23	R\$ 1,23
INSUMO	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000000	R\$ 8,18	R\$ 8,18
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663000	R\$ 17,39	R\$ 1,15
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663000	R\$ 22,82	R\$ 1,51
TOTAL SEM BDI R\$ 12,07						

CONSTRUTORA DANTAS
 FL. Nº. 33/65

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	R\$ 15,32	R\$ 4,59
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	R\$ 22,82	R\$ 6,84
INSUMO	1096 ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento de 5/8" x 2,40m	un	1,00000000	R\$ 28,60	R\$ 28,60
7.18	9379 ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento de 5/8" x 2,40m	un	1,00	R\$ 1,00	
TOTAL SEM BDI R\$ 51,00						
COMPOSICAO	91966	FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF.12/2015	UN	1,00000000	R\$ 43,61	R\$ 43,61
COMPOSICAO	91946	2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF.12/2015	UN	1,00000000	R\$ 7,39	R\$ 7,39
7.17	91967 SINAPI	INTERUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF.12/2015	UN	1,00	R\$ 1,00	
TOTAL SEM BDI R\$ 51,00						
COMPOSICAO	91958	FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF.12/2015	UN	1,00000000	R\$ 29,87	R\$ 29,87
COMPOSICAO	91946	2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF.12/2015	UN	1,00000000	R\$ 7,39	R\$ 7,39
7.16	91959 SINAPI	INTERUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF.12/2015	UN	1,00	R\$ 1,00	
TOTAL SEM BDI R\$ 37,26						
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19880000	R\$ 22,82	R\$ 4,53
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	0,19880000	R\$ 17,39	R\$ 3,45
INSUMO	34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	1,00000000	R\$ 57,48	R\$ 57,48
INSUMO	1571	PARAFUSO DE FIXACAO M5 PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO, PARA TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADADO AF.10/2020	UN	3,00000000	R\$ 1,23	R\$ 3,69
7.15	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF.10/2020	UN	1,00	R\$ 1,23	
TOTAL SEM BDI R\$ 69,15						
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12900000	R\$ 22,82	R\$ 2,94
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	0,12900000	R\$ 17,39	R\$ 2,24
INSUMO	2689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	1,01700000	R\$ 1,79	R\$ 1,82
7.14	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF.12/2015	M	1,00	R\$ 1,79	
TOTAL SEM BDI R\$ 7,00						

OBRA:	CONSTRUCÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARNAÍMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 07.519.523/0001-24 | Insc. Municipal: 010.893-9
Rua Dr. Manoel Medeiros, 66 - Sala 5, Cobanai - FARMAMIM/MN
CEP: 59140-800 / Tel.: R4 9874-1410
E-MAIL: construtoradantasida@hotmail.com

Dantas
CONSTRUTORA



CONSTRUTORA DANTAS
FL. N.º 31/38

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPURANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 57.519.953/0001-34 | Insc. Municipal: 010.893-9
 Rua Dr. Mano Medeiros, 66 - Sala B, Cohabim - Paranaminim/RN
 CEP: 59140-800 / Tel.: R4 99074-1410
 E-MAIL: construtoradantasida@hotmail.com

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	R\$ 22,82	R\$ 0,91
COMPOSIÇÃO	88247	COMPLEMENTARES	H	0,400000	R\$ 17,39	R\$ 0,69
INSUMO	21127	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	UN	0,0090000	R\$ 2,91	R\$ 0,02
INSUMO	1021	EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STL, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,1900000	R\$ 4,95	R\$ 5,89
INSUMO	1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STL, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1,0270000	R\$ 10,84	R\$ 11,13
INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0100000	R\$ 2,91	R\$ 0,02
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	0,0090000	R\$ 17,39	R\$ 0,15
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0090000	R\$ 22,82	R\$ 0,20
TOTAL SEM BDI					R\$ 11,50	
VALOR (R\$)						
CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
7.20	92980 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF12/2015	M	1,00		
INSUMO	1021	EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STL, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,1900000	R\$ 4,95	R\$ 5,89
INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	R\$ 2,91	R\$ 0,02
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	0,400000	R\$ 17,39	R\$ 0,69
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400000	R\$ 22,82	R\$ 0,91
TOTAL SEM BDI					R\$ 7,51	
VALOR (R\$)						
CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
7.21	98308 SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF11/2019	UN	1,00		
INSUMO	38082	EMBUSTR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000000	R\$ 20,94	R\$ 20,94
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	0,2062000	R\$ 17,39	R\$ 3,58
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062000	R\$ 22,82	R\$ 4,70
TOTAL SEM BDI					R\$ 29,22	
VALOR (R\$)						
CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
7.22	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2019	UN	1,00		
INSUMO	38083	PARA EMBUSTR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000000	R\$ 36,95	R\$ 36,95
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	0,2062000	R\$ 17,39	R\$ 3,58
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062000	R\$ 22,82	R\$ 4,70
TOTAL SEM BDI					R\$ 45,23	
VALOR (R\$)						
CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
7.23	12657 ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	1,00		
INSUMO	13429 ORSE	Conector emenda para cabo coaxial	un	1,0000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	R\$ 22,82	R\$ 6,84
INSUMO	00038084 SINAPI	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUSTR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000000	R\$ 15,30	R\$ 15,30

RAFAEL MOREIRA DANTAS
 Sócio Gerente

CPF: 094.556.214-44



CONSTRUTORA DANTAS
FL n.º 31/65

CATEGORIA	ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4732000	R\$ 22,82	R\$ 10,79
TOTAL SEM BDI R\$ 56,65						
CATEGORIA	729	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30 X 3 M, AF. 12/2020 (L X X C)	UN	48,7507000	R\$ 0,56	R\$ 27,30
INSUMO	7258	TIPOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM * 5 X 10 X 20* CM	UN	48,7507000	R\$ 0,56	R\$ 27,30
COMPOSICAO	87316	AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 08/2019	M3	0,0004000	R\$ 372,58	R\$ 0,14
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5362000	R\$ 18,87	R\$ 28,98
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5362000	R\$ 15,32	R\$ 23,53
COMPOSICAO	88628	AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 08/2019	M3	0,0278000	R\$ 422,65	R\$ 11,74
COMPOSICAO	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF. 01/2018	M3	0,0175000	R\$ 2.000,36	R\$ 35,00
COMPOSICAO	101619	PREPARO DE FUNDO DE VAIA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, AF. 08/2020	M3	0,0360000	R\$ 241,06	R\$ 8,67
TOTAL SEM BDI R\$ 135,36						
CATEGORIA	81	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO, PROTEÇÃO SPDA	UND	1,00	R\$ 34,87	R\$ 34,87
INSUMO	34643	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	1,0000000	R\$ 34,87	R\$ 34,87
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693000	R\$ 18,87	R\$ 3,19
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693000	R\$ 15,32	R\$ 2,59
COMPOSICAO	101618	PREPARO DE FUNDO DE VAIA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF. 08/2020	M3	0,0141000	R\$ 176,68	R\$ 2,49
TOTAL SEM BDI R\$ 43,14						
CATEGORIA	82	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2017	UND	1,00	R\$ 76,04	R\$ 76,04
INSUMO	3378	ATERRAMENTO EM AÇO COM 5,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,0000000	R\$ 76,04	R\$ 76,04
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3955000	R\$ 17,39	R\$ 6,87
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3955000	R\$ 22,82	R\$ 9,02
TOTAL SEM BDI R\$ 91,93						
CATEGORIA	83	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	UND	1,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
INSUMO	9086 ORSE	Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL.045 ou similar	un	1,0000000	R\$ 5,00	R\$ 5,00
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 22,82	R\$ 11,41
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 15,32	R\$ 7,66
TOTAL SEM BDI R\$ 24,07						

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	08/03/2023
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
 Rua Dr. Mário Medeiros, 66 - Sala B, Cohabim - FARMAMIM/MN
 CEP: 59140-400 / Tel: R4 98754-1410
 E-MAIL: construtoradantas@hebertmail.com

Dantas
CONSTRUTORA


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

Dantas
CONSTRUTORA

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.359/0001-64 | Insc. Municipal: 010.893-9
 Rua Dr. Mano Medeiros, 66 - Sala B, Cohabinal - Paranamim, RN
 CEP: 68140-400 / Tel: R4 99674-1410
 E-MAIL: construtoradantasid@hotm.com

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
8.4	91917 SINAPI	PROTEÇÃO SPDA CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF.12/2015	UND	1,00	2,38	2,38
INSUMO	1884	DE 1", PARA ELÉTRÓDUTO CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL,	UN	1,00000000	2,38	2,38
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27300000	17,39	4,74
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27300000	22,82	6,22
TOTAL SEM BDI						13,34
8.5	91872 SINAPI	PROTEÇÃO SPDA ELÉTRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF.12/2015	M	1,00	5,87	5,87
INSUMO	2685	ELÉTRÓDUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", SEM LUVA	M	1,01700000	5,78	5,87
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19400000	17,39	3,37
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19400000	22,82	4,42
TOTAL SEM BDI						13,66
8.6	96973 SINAPI	PROTEÇÃO SPDA CORDALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF.12/2017	M	1,00	41,47	41,47
INSUMO	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1,05000000	39,50	41,47
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25330000	17,39	4,40
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25330000	22,82	5,78
COMPOSIÇÃO	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF.12/2017	UN	0,50000000	19,59	9,79
TOTAL SEM BDI						61,44
8.7	10728 ORSE	PROTEÇÃO SPDA Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, local 1" (DN 32mm), ref. TEL-541 (SPDA)	UND	1,00	84,50	84,50
INSUMO	11513 ORSE	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, ref.TEL-541 ou similar (p/SPDA)	un	1,00000000	84,50	84,50
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	22,82	3,42
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	15,32	2,29
TOTAL SEM BDI						90,21
8.8	10428 ORSE	PROTEÇÃO SPDA Forneçimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 35 mm2	UND	1,00	11,00	11,00
COMPOSIÇÃO	11205 ORSE	Cartucho p/ solda exotérmica nr 35	un	1,00000000	11,00	11,00
TOTAL SEM BDI						11,00
8.9	9901 ORSE	PROTEÇÃO SPDA Forneçimento de molde de solda exotérmica tipo 1" para cabo 35 mm2	UND	1,00	147,97	147,97
INSUMO	10338 ORSE	Molde de solda exotérmica tipo 1" para cabo cobre nu 35 mm2	un	1,00000000	147,97	147,97
TOTAL SEM BDI						147,97



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	08/03/2023
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
9.1	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UND	1,00		
	377	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.01/2020	UND	1,00	31,80	31,80
COMPOSICAO	88267	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1536000	19,21	2,95
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0484000	15,32	0,74
		TOTAL SEM BDI			R\$	35,49
		VALOR (R\$)				
9.2	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UND	1,00		
	93396 SINAPI	ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE	UND	1,00	7,31	7,31
COMPOSICAO	86884	30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.01/2020	UND	1,0000000	7,31	7,31
COMPOSICAO	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.01/2020	UND	1,0000000	277,76	277,76
COMPOSICAO	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.01/2020	UND	1,0000000	50,62	50,62
COMPOSICAO	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.01/2020	UND	1,0000000	144,26	144,26
		TOTAL SEM BDI			R\$	479,95
		VALOR (R\$)				
9.3	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UND	1,00		
	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UND	0,0148000	50,01	0,74
INSUMO	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN	UND	1,0000000	1,84	1,84
INSUMO	5103	50 MM (NBR 5688) CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UND	1,0000000	19,72	19,72
INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR	UND	0,2020000	20,64	0,41
INSUMO	20083	(USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,0225000	56,66	1,27
INSUMO	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,0640000	1,65	0,10
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	14,80	3,70
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	19,21	4,80
		TOTAL SEM BDI			R\$	32,58
		VALOR (R\$)				


Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.253/0001-34 | Insc. Municipal: 010.893-3
 Rua Dr. Manoel Medeiros, 66 - Sala B, Cohabim - Parnamirim/RN
 CEP: 59140-800 / Tel: 84 99674-1410
 E-MAIL: construtoradantasltida@hotmail.com



RAFAEL MOREIRA DANTAS
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44



HEBERT GRACIA FURTADO COSTA
 Engenheiro Civil - CREA 211042479-6
 CPF: 048.334.164-94




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BARRIO DE CAJUPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Construtora Dantas e Serviços Rafael Mouterra LTDA
 CNPJ: 07.519.553/0001-34 | Insc. Municipal: 010.893-3
 Rua Dr. Mário Medeiros, 66 - Sala B, Cohabim - Parnamirim/RN
 CEP: 59140-800 / Tel.: R4 99764-1410
 E-MAIL: construtoradantas@hottmail.com

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
9.4	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,00			
		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF12/2014	UN				
		ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0070000	R\$	50,01	R\$ 0,35
		JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA	UN	1,0000000	R\$	0,86	R\$ 0,86
		AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,0080000	R\$	56,66	R\$ 0,45
		SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,	UN	0,0500000	R\$	1,65	R\$ 0,08
		LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,1500000	R\$	14,80	R\$ 2,22
		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1500000	R\$	14,80	R\$ 2,22
		HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	R\$	19,21	R\$ 2,88
		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	R\$	19,21	R\$ 2,88
9.5	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,00			
		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	UN				
		ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0060000	R\$	50,01	R\$ 0,30
		JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA	UN	1,0000000	R\$	0,62	R\$ 0,62
		AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,0060000	R\$	56,66	R\$ 0,33
		SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,	UN	0,0260000	R\$	1,65	R\$ 0,04
		LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0770000	R\$	14,80	R\$ 1,13
		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,0770000	R\$	14,80	R\$ 1,13
		HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0770000	R\$	19,21	R\$ 1,47
		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0770000	R\$	19,21	R\$ 1,47
9.6	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,00			
		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF12/2014	UN				
		ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0090000	R\$	50,01	R\$ 0,45
		JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA	UN	1,0000000	R\$	2,58	R\$ 2,58
		AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,0110000	R\$	56,66	R\$ 0,62
		SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,	UN	0,0360000	R\$	1,65	R\$ 0,05
		LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,1070000	R\$	14,80	R\$ 1,58
		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1070000	R\$	14,80	R\$ 1,58
		HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1070000	R\$	19,21	R\$ 2,05
		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1070000	R\$	19,21	R\$ 2,05
TOTAL SEM BDI	R\$				R\$ 7,33		

RAFAEL MONEIRA DANTAS
Sócio Gerente
CPF: 094.556.214-44



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAPIRANGA	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	08/03/2023
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR (R\$)
9.7	89440 SINAPI 9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF12/2014	UN	1,00	50,01	50,01	0,55
		TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA	UN	1,00	1,46	1,46	1,46
		FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	1,46	1,46	1,46
		SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,07	0,67	0,67	0,67
		LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,07	0,67	0,67	0,67
		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	1,77	1,77	1,77	1,77
		HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,77	1,77	1,77	1,77
		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,30	2,30	2,30	2,30
9.8	89625 SINAPI 9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF12/2014	UN	1,00	50,01	50,01	1,30
		ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,02	60,00	1,20	1,30
		TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA ÁGUA	UN	1,00	11,92	11,92	11,92
		FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	11,92	11,92	11,92
		SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	1,86	56,66	105,46	1,86
		LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05	1,65	0,83	0,05
		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	2,13	2,13	2,13	2,13
		HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,13	2,13	2,13	2,13
		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,76	2,76	2,76	2,76
9.9	89402 SINAPI 9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF12/2014	M	1,00	4,38	4,38	4,64
		TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,06	4,38	4,64	4,64
		LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,03	1,65	0,50	0,06
		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	1,67	1,67	1,67	1,67
		HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,67	1,67	1,67	1,67
		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,17	2,17	2,17	2,17
9.10	89401 SINAPI 9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF12/2014	M	1,00	3,41	3,41	3,61
		TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,06	3,41	3,61	3,61
		LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,03	1,65	0,50	0,05
		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	1,43	1,43	1,43	1,43
		HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,43	1,43	1,43	1,43
		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,86	1,86	1,86	1,86

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.559/0001-94 | Insc. Municipal: 010.893-3
 Rua Dr. Mano Medeiros, 50 - Sala B, Coahabim - Paranmirim-RN
 CEP: 59140-800 / Tel: R4 9974-1410
 E-MAIL: construtoradantas@hotm.com

Dantas
 construtora

RAFAEL MOREIRA DANTAS
 Sócio Gerente

CPF: 094.556.214-44

Página 37

HEBERT GRACIA FURTADO COSTA
 Engenheiro Civil - CREA 211042479-6
 CPF: 048.334.164-94

CONST. FL. N.º 11168
 DANTAS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA	HORA:	09:00	DATA:	08/03/2023	LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022						
	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN					

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
9.11	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	M	1,00		
	89403.SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF12/2014	M	1,00		
	9869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0610000	R\$ 9,83	R\$ 10,42
	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0450000	R\$ 1,65	R\$ 0,07
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1340000	R\$ 14,80	R\$ 1,98
	88267	HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1340000	R\$ 19,21	R\$ 2,57
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1340000	R\$ 19,21	R\$ 2,57
		TOTAL SEM BDI			R\$ 15,04	R\$ 15,04
9.12	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	M	1,00		
	89449.SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF12/2014	M	1,00		
	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0610000	R\$ 16,40	R\$ 17,40
	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0100000	R\$ 1,65	R\$ 0,01
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,0290000	R\$ 14,80	R\$ 0,42
	88267	HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	R\$ 19,21	R\$ 0,55
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	R\$ 19,21	R\$ 0,55
		TOTAL SEM BDI			R\$ 18,38	R\$ 18,38
9.13	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,00		
	102609.SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2021	UN	1,00		
	34640	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000000	R\$ 893,57	R\$ 893,57
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,2686000	R\$ 14,80	R\$ 3,97
	88267	HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2686000	R\$ 19,21	R\$ 5,15
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2686000	R\$ 19,21	R\$ 5,15
		TOTAL SEM BDI			R\$ 902,69	R\$ 902,69

Dantas
CONSTRUTORA

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.359/0001-34 | Insc. Municipal: 010.893-3
Rua Dr. Mano Medeiros, 66 - Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel: R4 99674-1410
E-MAIL: construtoradantasida@hotmail.com

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Sócio Gerente
CPF: 094.556.214-44

HEBERT GRACIA FURTADO COSTA
Engenheiro Civil - CREA 211042479-6
CPF: 048.334.164-94

COMPRADO POR
DANTAS
FL. n.º 42/68

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPURANGA		
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO		
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022		
HORA:	09:00	DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN		

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	914	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI PRÉDIO. AF.12/2014	M	1,00		
COMPOSICAO	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF.12/2014	M	0,1846000	R\$ 47,27	R\$ 8,72
COMPOSICAO	89746	PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF.12/2014	UN	0,0653000	R\$ 21,60	R\$ 1,41
COMPOSICAO	89748	DE ESGOTO SANITÁRIO. AF.12/2014 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF.12/2014	UN	0,2122000	R\$ 36,43	R\$ 7,73
COMPOSICAO	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF.12/2014	UN	0,0982000	R\$ 16,80	R\$ 1,64
COMPOSICAO	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF.12/2014	UN	0,0478000	R\$ 36,84	R\$ 1,76
COMPOSICAO	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF.12/2014	UN	0,1086000	R\$ 42,94	R\$ 4,66
COMPOSICAO	89800	OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF.12/2014 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF.12/2014	M	0,5610000	R\$ 23,72	R\$ 13,30
COMPOSICAO	89810	ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF.12/2014 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	0,0085000	R\$ 17,17	R\$ 0,14
COMPOSICAO	89821	OU VENTILAÇÃO. AF.12/2014 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	0,2392000	R\$ 13,74	R\$ 3,28
COMPOSICAO	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF.12/2014	UN	0,0598000	R\$ 31,06	R\$ 1,85
COMPOSICAO	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF.12/2014	UN	0,0311000	R\$ 37,16	R\$ 1,15
COMPOSICAO	89848	SANTÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF.12/2014 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR	M	0,2544000	R\$ 27,82	R\$ 7,07
COMPOSICAO	89851	ÁREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF.12/2014 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF.12/2014	UN	0,0178000	R\$ 21,26	R\$ 0,37
COMPOSICAO	89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF.12/2014	UN	0,1267000	R\$ 16,46	R\$ 2,08

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.518.959/0001-54 | Insc. Municipal: 010.893-3
 Rua Dr. Mário Medeiros, 66 - Sala B, Cohabim - Parnamirim-RN
 CEP: 53140-800 / Tel: R4 99604-1410
 E-MAIL: construtoradantase@hottmail.com


Dantas
 CONSTRUTORA



RAFAEL MOREIRA DANTAS

Sócio Gerente

CPF: 094.556.214-44



28

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANÁTRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSIÇÃO	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF.12/2014	UN	0,0008000	R\$ 42,60	R\$ 0,03
COMPOSIÇÃO	90438	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, AF.05/2015	UN	0,0999500	R\$ 37,00	R\$ 3,69
COMPOSIÇÃO	90455	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE, AF.05/2015	UN	0,2323000	R\$ 5,66	R\$ 1,31
COMPOSIÇÃO	91187	ABRACADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, AF.05/2015	M	0,1239000	R\$ 5,02	R\$ 0,62
COMPOSIÇÃO	91192	COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, AF.05/2015 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO	UN	0,0995000	R\$ 4,42	R\$ 0,43
TOTAL SEM BDI						61,24
COMPOSIÇÃO	89712	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS, AF.05/2015	M	1,00	R\$ 24,73	R\$ 24,73
COMPOSIÇÃO	89731	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF.12/2014	UN	1,4223000	R\$ 9,37	R\$ 13,32
COMPOSIÇÃO	89732	ESGOTO SANITÁRIO, AF.12/2014	UN	1,4991000	R\$ 10,04	R\$ 15,05
COMPOSIÇÃO	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF.12/2014	UN	1,2919000	R\$ 8,07	R\$ 10,42
COMPOSIÇÃO	89784	ESGOTO SANITÁRIO, AF.12/2014	UN	0,0700000	R\$ 17,92	R\$ 1,25
COMPOSIÇÃO	89813	ESGOTO SANITÁRIO, AF.12/2014	UN	0,0278000	R\$ 5,00	R\$ 0,13
COMPOSIÇÃO	90437	VENTILAÇÃO, AF.12/2014	UN	0,1718000	R\$ 25,81	R\$ 4,43
COMPOSIÇÃO	90454	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF.05/2015	UN	0,0421000	R\$ 4,40	R\$ 0,18
COMPOSIÇÃO	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF.05/2015	M	0,1074000	R\$ 15,42	R\$ 1,65
COMPOSIÇÃO	91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, AF.05/2015	M	0,0353000	R\$ 4,37	R\$ 0,15
COMPOSIÇÃO	91191	COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM, AF.05/2015 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO	UN	0,1718000	R\$ 3,99	R\$ 0,68

Dantas
CONSTRUTORA

E-MAIL: construtoradantas@outlook.com
CEP: 53140-800 / Tel: 84 99674-1410
Rua Dr. Mano Medeiros, 68 - Sala B, Cohabim - Pamamirim-RN
CNPJ: 07.575.193.553/0001-54 Ins. Municipal: 010.883-9

CONSTRUTORA
DANTAS
FL. n.º 4168

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Sócio Gerente
CPF: 094.556.214-44

CONSTRUCOES DANTAS
FL n.º 45/2023

COMPOSICAO	91222	DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40	M	0.1074000	RS	10,39	RS	1,11
		RASCO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/						
		MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF.05/2015						
		TOTAL SEM BDI						73,10

MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022		
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO		
OBRA:	CONSTRUCAO DE UM GALPAO TEXTIL NO BAIRRO DE CAUPIRANGA	HORA:	09:00
		DATA:	08/03/2023
		MUNICIPIO:	PARANAMIRIM-RN

COMPOSICOES DE PREÇOS UNITARIOS

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.959/0001-34 | Insc. Municipal: 010.893-9
Rua Dr. Mano Medeiros, 66 - Sala B, Coabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: R4 99054-1410
E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BARRIO DE CAUPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,235000	R\$ 15,32	R\$ 539,80
COMPOSICAO	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF.01/2015	M3	0,1196000	R\$ 691,37	R\$ 82,68
COMPOSICAO	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF.01/2015	M3	0,1231000	R\$ 665,77	R\$ 81,95
COMPOSICAO	89996	ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 100 MM. AF.01/2015	KG	3,9488000	R\$ 9,31	R\$ 36,76
COMPOSICAO	89998	ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 100 MM. AF.01/2015	KG	4,9360000	R\$ 8,91	R\$ 43,97
COMPOSICAO	92783	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF.12/2015	KG	25,6804000	R\$ 14,88	R\$ 382,12
COMPOSICAO	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACAO 1:2:7,3 (EM MASSA) SECÁ DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF.05/2021	M3	1,1044000	R\$ 330,46	R\$ 364,96
COMPOSICAO	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF.01/2018	M3	0,3136000	R\$ 1.200,00	R\$ 376,32
COMPOSICAO	100475	AREIA MÉDIA (MIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF.08/2019	M3	0,9853000	R\$ 576,84	R\$ 568,36
COMPOSICAO	101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF.08/2020	M3	0,4050000	R\$ 130,02	R\$ 52,65
		TOTAL SEM BDI			R\$ 3.777,82	

COMPOSICAO	921	FILTRO ANAÉROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTL. 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF.12/2020	UN	1,00		
INSUMO	660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	100,80000000	R\$ 0,80	R\$ 80,64
INSUMO	4720	POSTO PEDREIRA/FONNECEDOR, SEM FRETE RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARGA MÁX. 4,37 M - CHI	M3	2,9229000	R\$ 120,59	R\$ 352,47
COMPOSICAO	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARGA MÁX. 4,37 M - CHI	CHP	0,6925000	R\$ 111,14	R\$ 76,96
COMPOSICAO	5679	RETROSCAVADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CARGA MÁX. 4,37 M - CHI	CHI	2,3292000	R\$ 47,93	R\$ 111,63
INSUMO	25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FCK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	163,2389000	R\$ 3,28	R\$ 535,42
COMPOSICAO	87316	AREIA GROSSA (MIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF.08/2019	M3	0,0132000	R\$ 372,58	R\$ 4,91
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,4754000	R\$ 18,87	R\$ 839,25
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,4754000	R\$ 15,32	R\$ 681,36
COMPOSICAO	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF.01/2015	M3	0,1196000	R\$ 691,37	R\$ 82,68
COMPOSICAO	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF.01/2015	M3	0,1231000	R\$ 665,77	R\$ 81,95
COMPOSICAO	89996	ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 100 MM. AF.01/2015	KG	3,9488000	R\$ 9,31	R\$ 36,76
COMPOSICAO	921	FILTRO ANAÉROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTL. 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF.12/2020	UN	1,00		

98090 SINAPI	9,0
--------------	-----

[Assinatura]
RAFAEL MOREIRA DANTAS
Sócio Gerente
CPF: 094.556.214-44

CONSTRUTORA DANTAS
FL. N.º 88/168

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.559/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
 Rua Dr. Manoel Medeiros, 56 - Sala B, Cohabim - Paranaminim/RN
 CEP: 58140-800 / Tel: 84 99074-1410
 E-MAIL: construtoradantasr@hctmail.com

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM, AF.01/2015	KG	11,8464000	8,91	105,55
COMPOSICAO	92783	ARMADILHAÇÃO DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	33,8772000	14,88	504,09
COMPOSICAO	94970	CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF.12/2015 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF.05/2021	M3	1,4569000	330,46	481,44
COMPOSICAO	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF.01/2018	M3	0,8475000	1.200,00	1.017,00
COMPOSICAO	100475	AREIA MÉDIA (MIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF.08/2019	M3	1,2345000	576,84	712,10
COMPOSICAO	101625	OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF.08/2020	M3	0,5610000	130,02	72,94
TOTAL SEM BDI R\$ 5.891,80						

COMPOSICAO	9.22	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFLUÊNCIA: 21,3 M² (PARA 8 CONTIBUNTOS), AF12/2020	UN	1,00		
COMPOSICAO	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP	CHP	0,6001000	111,14	66,69
COMPOSICAO	5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, CAP. MÍN. 1 M3, CAPACIDADE DE 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI	CHI	2,0185000	47,93	96,74
INSUMO	43447	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFORADO, PARA DIÁMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5,0000000	534,44	2.672,20
COMPOSICAO	88309	DIÁMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	H	2,2222000	18,87	41,93
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2222000	15,32	34,04
COMPOSICAO	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF.08/2019	M3	0,0738000	422,65	31,19
COMPOSICAO	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³, AF.01/2018	M3	0,0154000	5.008,57	77,13
COMPOSICAO	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF.01/2018	M3	0,3771000	1.895,60	714,83
COMPOSICAO	101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF.08/2020	M3	0,5641000	130,02	73,34
TOTAL SEM BDI R\$ 3.808,09						



HEBERT GRACIA FURTADO COSTA
 Engenheiro Civil - CREA 211042479-6
 CPF: 048.334.164-94

RAFAEL MOREIRA DANTAS
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAUPIRANGA	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	08/03/2023
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.0			1,00		
		VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.01/2020	UN	1,00		
		PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUÉLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,00000000	R\$ 16,10	R\$ 32,20
		ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	UN	1,00000000	R\$ 9,49	R\$ 9,49
		LOUÇA BRANCA, SIFÃO APARENTE, SAÍDA VERTICAL, DE BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE	UN	1,00000000	R\$ 150,00	R\$ 150,00
		(SEM ASSENTO)				
		REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881000	R\$ 65,54	R\$ 5,77
		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4968000	R\$ 19,21	R\$ 9,54
		ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3495000	R\$ 15,32	R\$ 5,35
		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3495000	R\$ 15,32	R\$ 5,35
		TOTAL SEM BDI			R\$ 212,35	
		VALOR (R\$)				
CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.0			1,00		
		VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.01/2020	UN	1,00		
		CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,00000000	R\$ 7,04	R\$ 7,04
		ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.01/2020	UN	1,00000000	R\$ 550,04	R\$ 550,04
		PED SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA	UN	1,00000000	R\$ 550,04	R\$ 550,04
		TOTAL SEM BDI			R\$ 557,08	
		VALOR (R\$)				
CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.0			1,00		
		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, AF.08/2021	UN	1,00		
		FTTA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0168000	R\$ 11,95	R\$ 0,20
		REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1/4" (REF 1509)	UN	1,00000000	R\$ 52,02	R\$ 52,02
		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,2021000	R\$ 14,80	R\$ 2,99
		ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2021000	R\$ 14,80	R\$ 2,99
		HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2021000	R\$ 19,21	R\$ 3,88
		ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2021000	R\$ 19,21	R\$ 3,88
		TOTAL SEM BDI			R\$ 59,09	
		VALOR (R\$)				
CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.0			1,00		
		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, AF.08/2021	UN	1,00		
		FTTA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0168000	R\$ 11,95	R\$ 0,20
		REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	1,00000000	R\$ 24,18	R\$ 24,18
		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$ 14,80	R\$ 1,63
		ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$ 14,80	R\$ 1,63
		HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$ 19,21	R\$ 2,11
		ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$ 19,21	R\$ 2,11
		TOTAL SEM BDI			R\$ 28,04	
		VALOR (R\$)				

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.0			1,00		
		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, AF.08/2021	UN	1,00		
		FTTA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0168000	R\$ 11,95	R\$ 0,20
		REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1/4" (REF 1509)	UN	1,00000000	R\$ 52,02	R\$ 52,02
		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,2021000	R\$ 14,80	R\$ 2,99
		ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2021000	R\$ 14,80	R\$ 2,99
		HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2021000	R\$ 19,21	R\$ 3,88
		ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2021000	R\$ 19,21	R\$ 3,88
		TOTAL SEM BDI			R\$ 59,09	
		VALOR (R\$)				
CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.0			1,00		
		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, AF.08/2021	UN	1,00		
		FTTA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0168000	R\$ 11,95	R\$ 0,20
		REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	1,00000000	R\$ 24,18	R\$ 24,18
		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$ 14,80	R\$ 1,63
		ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$ 14,80	R\$ 1,63
		HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$ 19,21	R\$ 2,11
		ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$ 19,21	R\$ 2,11
		TOTAL SEM BDI			R\$ 28,04	
		VALOR (R\$)				

CONSTRUTORA DANITAS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPURANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.953/0001-34 | Insc. Municipal: 010.893-3
 Rua Dr. Mano Medeiros, 66 - Sala B, Cohabim - Paranaminim/RN
 CEP: 58140-800 / Tel: R4 9824-1410
 E-MAIL: construtoradantasida@hotmail.com

Dantas
 CONSTRUÇÃO

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
9.29	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	94498 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0240000	R\$	1,95
	6028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 2" (REF 1509)	UN	1,0000000	R\$	91,48
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,3398000	R\$	14,80
	88267	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,3398000	R\$	19,21
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,3398000	R\$	19,21
	1070033 CAERN	CANOPIA DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, R.05/2021	UN	1,00		
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,4467000	R\$	19,21
	88267	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4467000	R\$	19,21
	88316	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1407000	R\$	15,32
	11680	BRACO OU HASTE COM CANOPIA PLÁSTICA, 1/2"	UN	1,0000000	R\$	14,52
	7608	PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	1,0000000	R\$	10,09
	3146	PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	0,0210000	R\$	3,24
	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	R\$	3,24
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	93441 SINAPI	BANCADE GRANTO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" 1 OU 3/4"1, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00		
	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,0000000	R\$	7,31
	86889	BANCADE GRANTO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,0000000	R\$	546,93
	86911	3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,0000000	R\$	42,82
	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TPO AMERICANA EM METAL, CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,0000000	R\$	227,95
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	R\$	11,95
	11753	REGISTRO PESSOA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0000000	R\$	19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	14,80
	88248	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$	14,80
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	19,21
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	R\$	11,95
	11753	REGISTRO PESSOA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0000000	R\$	19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	14,80
	88248	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$	14,80
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	19,21
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	R\$	11,95
	11753	REGISTRO PESSOA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0000000	R\$	19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	14,80
	88248	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$	14,80
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	19,21
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	R\$	11,95
	11753	REGISTRO PESSOA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0000000	R\$	19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	14,80
	88248	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$	14,80
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	19,21
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	R\$	11,95
	11753	REGISTRO PESSOA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0000000	R\$	19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	14,80
	88248	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$	14,80
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	19,21
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	R\$	11,95
	11753	REGISTRO PESSOA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0000000	R\$	19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	14,80
	88248	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$	14,80
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	19,21
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	R\$	11,95
	11753	REGISTRO PESSOA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0000000	R\$	19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	14,80
	88248	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$	14,80
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	19,21
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	R\$	11,95
	11753	REGISTRO PESSOA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0000000	R\$	19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	14,80
	88248	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$	14,80
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	19,21
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	R\$	11,95
	11753	REGISTRO PESSOA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0000000	R\$	19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	14,80
	88248	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$	14,80
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	19,21
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	R\$	11,95
	11753	REGISTRO PESSOA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0000000	R\$	19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	14,80
	88248	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$	14,80
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	19,21
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	R\$	11,95
	11753	REGISTRO PESSOA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0000000	R\$	19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	14,80
	88248	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$	14,80
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	19,21
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	R\$	11,95
	11753	REGISTRO PESSOA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0000000	R\$	19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	14,80
	88248	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$	14,80
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	19,21
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	R\$	11,95
	11753	REGISTRO PESSOA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0000000	R\$	19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	14,80
	88248	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$	14,80
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	19,21
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	R\$	11,95
	11753	REGISTRO PESSOA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0000000	R\$	19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	14,80
	88248	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$	14,80
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	19,21
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	R\$	11,95
	11753	REGISTRO PESSOA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0000000	R\$	19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	14,80
	88248	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$	14,80
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	19,21
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	R\$	11,95
	11753	REGISTRO PESSOA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0000000	R\$	19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	14,80
	88248	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$	14,80
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	19,21
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	R\$	11,95
	11753	REGISTRO PESSOA BRUTO EM LATÃO FORADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	UN	1,0000000	R\$	19,40
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	14,80
	88248	HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	0,1102000	R\$	14,80
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1102000	R\$	19,21
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00		
	3148					

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BAIRRO DE CAJURANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.959/0001-34 | Insc. Municipal: 010.892-3
 Rua Dr. Manoel Medeiros, 50 - Sala B, Cohabim - Farnamim/RN
 CEP: 59140-800 / Tel.: R4 99874-1410
 E-MAIL: construtoradantas@hottmail.com



CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
9.33	89501 SINAPI	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	UN	1,00	50,01	50,01
	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0180000	50,01	0,90
	3540	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,62	6,62
	20083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0220000	56,66	1,24
	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0240000	1,65	0,03
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1080000	14,80	1,59
	88267	HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1080000	19,21	2,07
		TOTAL SEM BDI			19,21	12,45
9.34	89497 SINAPI	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	UN	1,00	50,01	50,01
	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0120000	50,01	0,60
	3535	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,12	6,12
	20083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0140000	56,66	0,79
	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0200000	1,65	0,03
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,0890000	14,80	1,31
	88267	HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890000	19,21	1,70
		TOTAL SEM BDI			19,21	10,55
9.35	89438 SINAPI	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	UN	1,00	50,01	50,01
	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0090000	50,01	0,45
	7138	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	1,12	1,12
	20083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0090000	56,66	0,50
	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0390000	1,65	0,06
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1030000	14,80	1,52
	88267	HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1030000	19,21	1,97
		TOTAL SEM BDI			19,21	5,62
9.36	89448 SINAPI	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2014	M	1,00	14,32	14,32
	9874	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	M	1,0610000	14,32	15,19
	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0080000	1,65	0,01
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,0240000	14,80	0,35
	88267	HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240000	19,21	0,46
		TOTAL SEM BDI			19,21	16,01

RAFAEL MOREIRA DANTAS
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44

COMPROVANTE
 FL. nº 53168

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJURANGA		
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO		
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022		
HORA:	09:00		
DATA:	08/03/2023		
MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN		

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	8267	ENCANADOR OU BOMBIEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	R\$ 19,21	R\$ 9,60
COMPOSICAO	8267	ENCANADOR OU BOMBIEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0420000	R\$ 3,24	R\$ 0,13
INSUMO	1070041 CAERN	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO R.05/2021	UN	1,00	R\$ 96,90	R\$ 96,90
INSUMO	107048 CAERN	LAVATORIO LOUCA BRANCA DE CANTO, INCLUSIVE ACESSORIOS METALICOS R.05/2021	UN	1,00	R\$ 106,63	R\$ 106,63
INSUMO	86877 SINAPI	TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF.01/2020	UN	1,0000000	R\$ 26,13	R\$ 26,13
INSUMO	86881 SINAPI	1.1/2-FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF.01/2020	UN	1,0000000	R\$ 140,99	R\$ 140,99
INSUMO	86886 SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM INOX 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INHI - INSTALACOES HIDROS AF.01/2020	UN	1,0000000	R\$ 34,51	R\$ 34,51
INSUMO	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SANITARIAS	H	0,1886000	R\$ 15,22	R\$ 2,88
INSUMO	6969 ORSE	Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar	un	1,0000000	R\$ 136,75	R\$ 136,75
INSUMO	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0304000	R\$ 65,54	R\$ 1,99
INSUMO	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR	UN	2,0000000	R\$ 11,94	R\$ 23,88
INSUMO	7588	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR. *15" A / 250 V	UN	1,0000000	R\$ 40,42	R\$ 40,42
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330000	R\$ 17,39	R\$ 11,00
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330000	R\$ 22,82	R\$ 14,44
CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
9.39	102137 SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2020	UN	1,00	R\$ 40,42	R\$ 40,42
INSUMO	138 ORSE	Adeativo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0080000	R\$ 76,13	R\$ 0,60
INSUMO	2036 ORSE	Solucao Impadora pvc	l	0,0110000	R\$ 73,31	R\$ 0,80
INSUMO	2207 ORSE	Terminal de ventilação pvc rígido d=50mm	un	1,0000000	R\$ 4,83	R\$ 4,83
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBIEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	R\$ 19,21	R\$ 1,34
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	R\$ 15,32	R\$ 1,07
9.40	1594 ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diam = 50mm	UND	1,00	R\$ 76,13	R\$ 0,60
TOTAL SEM BDI					R\$ 65,86	R\$ 65,86

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.939/0001-34 | Insc. Municipal: 010.692-3
 Rua Dr. Márcio Medeiros, 60 - Sala B, Cohabim - Parnamirim-RN
 CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99674-1410
 E-MAIL: construtoradantas@hottmail.com



RAFAEL MÓRERA DANTAS
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BARRIO DE CAJUPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN


CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9560000	R\$ 15,32	60,60
COMPOSIÇÃO	88267	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303000	R\$ 15,32	0,46
COMPOSIÇÃO	88267	ENCABDOR OU BOMBIEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,0960000	R\$ 19,21	1,84
INSUMO	13415	PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN	1,0000000	R\$ 48,26	48,26
INSUMO	3146	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO,	UN	0,0210000	R\$ 3,24	0,06
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	R\$ 3,24	0,06
COMPOSIÇÃO	93358 SINAPI	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,00		
COMPOSIÇÃO	942	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM	M3	1,00		
COMPOSIÇÃO	99253 SINAPI	ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	1,00		
COMPOSIÇÃO	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM	CHP	0,0087000	R\$ 111,14	0,96
COMPOSIÇÃO	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM	CHI	0,0294000	R\$ 47,93	1,40
INSUMO	7258	TIPOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM 5 X 10 X 20* CM	UN	166,0916000	R\$ 0,56	93,01
COMPOSIÇÃO	87316	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E	M3	0,0014000	R\$ 372,58	0,52
COMPOSIÇÃO	88309	BETONEIRA 400 L, AF.08/2019	H	6,0895000	R\$ 18,87	114,90
COMPOSIÇÃO	88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0895000	R\$ 15,32	93,29
COMPOSIÇÃO	88628	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E	M3	0,1156000	R\$ 422,65	48,85
COMPOSIÇÃO	94970	BETONEIRA 400 L, AF.08/2019	M3	0,0744000	R\$ 330,46	24,58
COMPOSIÇÃO	97735	SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	0,0448000	R\$ 1.200,00	53,76
COMPOSIÇÃO	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR	M2	0,8100000	R\$ 4,46	3,61
TOTAL SEM BDI					R\$ 434,88	

Computadora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.553/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
 Rua Dr. Mano Medeiros, 56 - Sala B, Cohabim - Paranmirim/RN
 CEP: 59140-800 / Tel: 84 99074-1410
 E-MAIL: construtora@dantas.com



RAFAEL MOREIRA DANTAS
 Sócio Gerente

CPF: 094.556.214-44



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
INSUMO	122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0050000	R\$ 50,01	R\$ 0,25
INSUMO	9841	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU	M	1,0400000	R\$ 38,92	R\$ 40,47
INSUMO	20083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,	UN	0,0082000	R\$ 56,66	R\$ 0,46
INSUMO	38383	FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0230000	R\$ 1,65	R\$ 0,03
COMPOSIÇÃO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1100000	R\$ 14,80	R\$ 1,62
COMPOSIÇÃO	88267	HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	R\$ 19,21	R\$ 2,11
TOTAL SEM BDI						R\$ 44,94
CATEGORIA	10.0	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS				
INSUMO	10.0	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL,	UN	1,00	R\$ 3,26	R\$ 3,26
INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN	UN	1,0000000	R\$ 3,26	R\$ 3,26
INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES	UN	0,0460000	R\$ 20,64	R\$ 0,94
INSUMO	20157	(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	1,0000000	R\$ 33,56	R\$ 33,56
INSUMO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	0,1000000	R\$ 14,80	R\$ 1,48
COMPOSIÇÃO	88267	HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	R\$ 19,21	R\$ 1,92
TOTAL SEM BDI						R\$ 41,16
CATEGORIA	10.4	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS				
INSUMO	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	310ML	0,0810000	R\$ 35,73	R\$ 2,89
INSUMO	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X	KG	0,0130000	R\$ 20,00	R\$ 0,26
INSUMO	5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8	KG	0,0024000	R\$ 66,76	R\$ 0,16
INSUMO	13388	MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0900000	R\$ 145,50	R\$ 13,09
INSUMO	40783	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	M	1,0500000	R\$ 28,60	R\$ 30,03
INSUMO	88316	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M	0,3710000	R\$ 15,32	R\$ 5,68
COMPOSIÇÃO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2770000	R\$ 21,42	R\$ 5,93
COMPOSIÇÃO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE DE 400	CHP	0,0132000	R\$ 21,50	R\$ 0,28
COMPOSIÇÃO	93282	KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV -	CHI	0,0183000	R\$ 20,66	R\$ 0,37
TOTAL SEM BDI						R\$ 58,69


Consultora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.959/0001-34 | Insc. Municipal: 010.895-3
 Rua Dr. Mano Medeiros, 66 - Sala B, Cohabim - Parnamirim-RN
 CEP: 59140-800 / Tel: 84 39624-1410
 E-MAIL: consultordantasista@hotmail.com

Dantas
 CONSULTORIA

Sócio Gerente

CPF: 094.556.214-44

RAFAEL MOREIRA DANTAS



5108

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPURANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
					TOTAL SEM BDI	33,31

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
INSUMO	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,0060000	R\$ 53,12	R\$ 0,31
INSUMO	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,0320000	R\$ 51,51	R\$ 1,64
INSUMO	12815	FTT CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,0400000	R\$ 6,77	R\$ 0,27
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0830000	R\$ 20,69	R\$ 1,71
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0350000	R\$ 15,32	R\$ 0,53
					TOTAL SEM BDI	4,46
CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
					TOTAL SEM BDI	24,00
INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1000000	R\$ 0,45	R\$ 0,04
INSUMO	4056	ITEM PROCESSO DE DESATVACAO MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	GL	0,2440000	R\$ 10,05	R\$ 2,45
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8780000	R\$ 20,69	R\$ 18,16
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	R\$ 15,32	R\$ 3,35
					TOTAL SEM BDI	24,00
CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
					TOTAL SEM BDI	8,87
INSUMO	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO POSCO AF.06/2014	L	0,3300000	R\$ 12,00	R\$ 3,96
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870000	R\$ 20,69	R\$ 3,86
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	R\$ 15,32	R\$ 1,05
					TOTAL SEM BDI	8,87
CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
					TOTAL SEM BDI	10,36
INSUMO	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO POSCO AF.06/2014	L	0,3300000	R\$ 12,00	R\$ 3,96
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2440000	R\$ 20,69	R\$ 5,04
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890000	R\$ 15,32	R\$ 1,36
					TOTAL SEM BDI	10,36
CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
					TOTAL SEM BDI	17,92
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3740000	R\$ 20,69	R\$ 7,73
COMPOSICAO	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1380000	R\$ 16,49	R\$ 2,27
INSUMO	08007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO POSCO	L	0,6600000	R\$ 12,00	R\$ 7,92
					TOTAL SEM BDI	17,92
CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
					TOTAL SEM BDI	7,73
COMPOSICAO	2160040	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ), DUAS DEMAOES, INC.05/2021	M2	1,00	R\$ 20,69	R\$ 20,69
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1380000	R\$ 16,49	R\$ 2,27
COMPOSICAO	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1380000	R\$ 16,49	R\$ 2,27
INSUMO	08007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO POSCO	L	0,6600000	R\$ 12,00	R\$ 7,92
					TOTAL SEM BDI	17,92
CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
					TOTAL SEM BDI	17,92
COMPOSICAO	95547	SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A1500 ML, INCLUSO FIXACAO, AF.01/2020	UN	1,00	R\$ 44,75	R\$ 44,75
INSUMO	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A1500 ML	UN	1,0000000	R\$ 44,75	R\$ 44,75

HEBERT GRACIA FURTADO COSTA
Engenheiro Civil - CREA 211042479-6
CPF: 048.334.164-94

CONSTRUTORA DANTAS
FL. Nº 54/68

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPURANGA	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	08/03/2023
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Consultoria Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.953/0001-34 | Insc. Municipal: 010.893-3
 Rua Dr. Mário Medeiros, 60 - Sala B, Cohabim - Paranamirim/MN
 CEP: 58140-000 / Tel: R4 98024-1410
 E-MAIL: construtoradantas@hcmmail.com


CATEGORIA	ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162000	R\$ 19,21	R\$ 6,07
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996000	R\$ 15,32	R\$ 1,52
DIVERSOS						
CATEGORIA	13,0	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$) <td>VALOR (R\$)</td>	VALOR (R\$)
13,0	13,0	ESPELHO PLANO 4mm	m2	1,00	R\$ 448,91	R\$ 448,91
13,0	1186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m2	1,0000000	R\$ 448,91	R\$ 448,91
DIVERSOS						
CATEGORIA	ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$) <td>VALOR (R\$)</td>	VALOR (R\$)
13,0	13,0	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de corte, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.01	m2	1,00	R\$ 291,49	R\$ 291,49
13,0	12476 ORSE	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de corte, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	m2	1,0000000	R\$ 291,49	R\$ 291,49
13,0	13231 ORSE	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de corte, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	m2	1,0000000	R\$ 291,49	R\$ 291,49
DIVERSOS						
CATEGORIA	ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$) <td>VALOR (R\$)</td>	VALOR (R\$)
13,0	13,0	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL	UN	1,00	R\$ 46,59	R\$ 46,59
13,0	1070213 CAERN	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, R.05/2021	UN	1,00	R\$ 46,59	R\$ 46,59
13,0	00037401 SINAPI	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,0000000	R\$ 46,59	R\$ 46,59
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,600	R\$ 18,87	R\$ 11,32
DIVERSOS						
CATEGORIA	ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$) <td>VALOR (R\$)</td>	VALOR (R\$)
13,0	13,0	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, TAMANHO 5-8	UN	6,0000000	R\$ 11,94	R\$ 71,64
13,0	4351	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, TAMANHO 5-8	UN	6,0000000	R\$ 11,94	R\$ 71,64
13,0	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPIMENTO 80CM, DIÁMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,0000000	R\$ 166,95	R\$ 166,95
13,0	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485000	R\$ 19,21	R\$ 18,22
13,0	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988000	R\$ 15,32	R\$ 4,57
DIVERSOS						
CATEGORIA	ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$) <td>VALOR (R\$)</td>	VALOR (R\$)
13,0	13,0	FORNO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0956000	R\$ 35,67	R\$ 39,08
13,0	36238	FORNO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0956000	R\$ 35,67	R\$ 39,08
13,0	39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORNO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,8499000	R\$ 5,67	R\$ 21,82
13,0	39430	PENDRAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,3265000	R\$ 2,13	R\$ 2,82
13,0	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPIMENTO 13 MM	UN	2,1912000	R\$ 0,17	R\$ 0,37
13,0	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0132000	R\$ 19,57	R\$ 0,25
13,0	40552	PARAFUSO, AUTO ATARACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLIS, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0333000	R\$ 33,54	R\$ 1,11
13,0	96116 SINAPI	FORNO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017, P	m2	1,00		
DIVERSOS						
CATEGORIA	ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$) <td>VALOR (R\$)</td>	VALOR (R\$)
13,0	13,0	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00		
13,0	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00		
13,0	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUÉLA E BUCHA DE NYLON	UN	6,0000000	R\$ 11,94	R\$ 71,64
13,0	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPIMENTO 80CM, DIÁMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,0000000	R\$ 166,95	R\$ 166,95
13,0	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485000	R\$ 19,21	R\$ 18,22
13,0	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988000	R\$ 15,32	R\$ 4,57
DIVERSOS						
CATEGORIA	ITEM	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$) <td>VALOR (R\$)</td>	VALOR (R\$)
13,0	13,0	TOTAL SEM BDI			R\$ 261,38	R\$ 261,38

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Sócio Gerente
CPF: 094.556.214-44

HEBERT GRACIA FURTADO COSTA
Engenheiro Civil - CREA 211042479-6
CPF: 048.334.164-94

CONSTRUTORA DANTAS
FL. Nº 591/08





OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-9
 Rua Dr. Mano Medeiros, 56 - Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
 CEP: 58140-800 / Tel: 84 9804-1410
 E-MAIL: construtoradantas@hcmail.com

INSUMO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 KG	0,0426000		32,52	1,38
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,4994000	H	25,25	12,60
TOTAL SEM BDI				79,43

HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUÉLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	9,00000000	R\$ 11,94	R\$ 107,46
INSUMO	36207	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00000000	R\$ 320,22	R\$ 320,22
COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4483000	R\$ 15,32	R\$ 6,86
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4483000	R\$ 15,32	R\$ 6,86
TOTAL SEM BDI					R\$ 461,87	
CATEGORIA	13.0	DIVERSOS	ITEM	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
INSUMO	100863 SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.01/2020	UN	1,00	R\$ 11,94	R\$ 11,94
INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUÉLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	9,00000000	R\$ 11,94	R\$ 107,46
INSUMO	36207	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00000000	R\$ 320,22	R\$ 320,22
COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4483000	R\$ 15,32	R\$ 6,86
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4483000	R\$ 15,32	R\$ 6,86
TOTAL SEM BDI					R\$ 461,87	
CATEGORIA	13.0	DIVERSOS	ITEM	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
INSUMO	100875 SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.01/2020	UN	1,00	R\$ 11,94	R\$ 11,94
INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUÉLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	8,00000000	R\$ 11,94	R\$ 95,52
INSUMO	36215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	UN	1,00000000	R\$ 722,97	R\$ 722,97
COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2647000	R\$ 19,21	R\$ 24,29
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3985000	R\$ 15,32	R\$ 6,10
TOTAL SEM BDI					R\$ 849,88	
CATEGORIA	13.10	DIVERSOS	ITEM	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
INSUMO	3224 ORSE	Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encosto (padrão emuro)	un	1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
INSUMO	140 ORSE	Aço CA - 50 0 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobraem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	15,20000000	R\$ 15,21	R\$ 231,19
INSUMO	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,19000000	R\$ 452,26	R\$ 85,92
INSUMO	80 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	1,90000000	R\$ 106,10	R\$ 201,59
INSUMO	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até Escavação Manual em Área Urbana 1,50m	m3	0,02000000	R\$ 42,51	R\$ 0,85
INSUMO	2295 ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de Latex PVA selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	1,630	R\$ 35,55	R\$ 57,94
INSUMO	1685 ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 500mm	un	4,00000000	R\$ 23,35	R\$ 93,40
TOTAL SEM BDI					R\$ 670,89	

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Sócio Gerente
CPF: 094.556.214-44

COMPOSTO Nº 61158

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPURANGA		
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO		
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022		
HORA:	09:00	DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN		

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
INSUMO	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	3,4844000	10,19	35,50
INSUMO	6193	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	3,9174000	12,71	49,79
INSUMO	10886	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,0252000	192,50	4,85
INSUMO	10891	PO QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCO, DE SOBREPÔ, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	0,0252000	14,78	0,37
INSUMO	11455	FORNO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M2	1,0000000	58,60	58,60
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9794000	18,67	18,28
COMPOSIÇÃO	88489	ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF.06/2014	M2	3,7457000	11,60	43,45
COMPOSIÇÃO	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELÉTRICIDADE ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2"	M	0,2518000	2,46	0,61
COMPOSIÇÃO	91173	FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF.05/2015	M	0,2266000	1,25	0,28
COMPOSIÇÃO	91341	PERFILADO EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -	M2	0,0634000	393,22	24,93
COMPOSIÇÃO	91662	FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2015	M	0,2518000	8,09	2,03
COMPOSIÇÃO	91870	FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2015	M	0,2266000	9,12	2,06
COMPOSIÇÃO	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PARDE	UN	0,0755000	10,18	0,76
COMPOSIÇÃO	91924	CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2015	M	0,6219000	2,70	1,67
COMPOSIÇÃO	91926	CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2015	M	0,6798000	3,98	2,70
COMPOSIÇÃO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2015	UN	0,1259000	8,16	1,02
COMPOSIÇÃO	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUITR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2015	UN	0,0504000	24,91	1,25
COMPOSIÇÃO	92025	TOMADAS DE EMBUITR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2015	UN	0,0252000	59,60	1,50


Dantas CONSULTORIA
 Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.539/0001-54 | Insc. Municipal: 010.693-9
 Rua Dr. Mano Medeiros, 60 - Sala B, Cobanal - Fátima/RN
 CEP: 59140-800 / Tel: 84 99054-1410
 E-MAIL: construtoradantasid@hottmail.com

COMPOSTO
 FL. Nº. 02/03

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA		
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO		
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022		
HORA:	09:00	DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN	RN	

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
23,17	M2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF.07/2019	16,10	373,17
1,58	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF.02/2021	60,60	95,75
87,47	M2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF.07/2019	60,76	5307,47
31,71	M2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATERNTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019	420,00	13317,71
0,08	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF.07/2016	14,17	113,36
34,00	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF.07/2016	23,67	804,98
0,90	UN	PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.11/2016	17,92	16,13
0,25	UN	PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.11/2016	10,09	2,52
0,24	M3	REATOR MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF.10/2017	36,74	8,82
8,70	UN	LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.02/2020	86,44	751,98
2,01	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.02/2020	80,00	160,00
0,38	UN	BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.02/2020	15,36	5,84
44,47	M2	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF.05/2018	126,46	5624,47
52,12	M2	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF.05/2018	128,76	6712,12
3,18	M2	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF.05/2018	113,26	360,07
3,71	M2	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF.05/2018	114,91	425,33
49,45	M2	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF.05/2018	90,00	4450,45
42,84	M2	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF.05/2018	100,00	4284,00
5,68	M2	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF.05/2018	129,55	736,68
5,38	M2	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF.05/2018	157,40	845,38



RAFAEL MOREIRA DANTAS
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44

COMPOSTAS
 FL. N.º 68/68

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TEXTIL NO BARRIO DE CAJUPURANGA	HORA:	09:00	DATA:	08/03/2023	PARANAMIRIM-RN
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	MUNICÍPIO:		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF.05/2020	M3	0,0269000	R\$ 624,57	16,80
COMPOSICAO	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.10/2020	UN	0,0252000	R\$ 54,68	1,37
COMPOSICAO	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.10/2020	UN	0,0504000	R\$ 24,79	1,24
TOTAL SEM BDI R\$ 671,07						
CATEGORIA	140	CANTERO DE OBRAS				
	93212 SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	m2	1,00		
INSUMO	3080	ACABAMENTO CROMADO, MÁQUINA DE 40 MM, ZAMAC (MANGUEIRA, LINGUETA E TRINCOS) COM AÇO INOX (MÁQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM	CJ	0,0348000	R\$ 48,80	1,69
INSUMO	3659	INCLINDO CHAVE TIPO CILINDRO NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,0174000	R\$ 17,53	0,30
INSUMO	3670	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,0348000	R\$ 23,32	0,81
INSUMO	11587	SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL FORNO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M2	0,9762000	R\$ 58,60	57,20
INSUMO	11697	MICETÓRIO COLETIVO AÇO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE 100 X 40 X 30 CM (C X A X P)	UN	0,0174000	R\$ 562,81	9,79
INSUMO	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	0,0348000	R\$ 36,90	1,28
INSUMO	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICETÓRIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	0,0174000	R\$ 176,38	3,06
INSUMO	43777	LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM 600 X 2100 MM, E = 25 MM, NÚCLEO COLMELIA, CAPA PADRAO MADEIRA	UN	0,0447618	R\$ 222,64	9,96
COMPOSICAO	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.01/2020	UN	0,0522000	R\$ 349,51	18,24
COMPOSICAO	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.01/2020	UN	0,0522000	R\$ 178,07	9,29
COMPOSICAO	87548	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF.06/2014	M2	0,1894000	R\$ 17,79	3,36
COMPOSICAO	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF.06/2014	M2	0,1681000	R\$ 43,92	7,38
COMPOSICAO	87877	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF.06/2014	M2	0,7679000	R\$ 6,18	4,74
COMPOSICAO	87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF.06/2014	M2	0,1681000	R\$ 8,18	1,37


RAFAEL MOREIRA DANTAS
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44

CONST. Nº 61168
 FL. Nº 61168
 01/01/2023



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	08/03/2023
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
88489 COMPOSIÇÃO M2 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF.06/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF.11/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF.11/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF.12/2014	M2	2,44	11,60	28,35
89168 COMPOSIÇÃO M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF.11/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF.11/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF.12/2014	M2	0,46	68,12	31,84
89171 COMPOSIÇÃO M2 PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF.11/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF.12/2014	M2	0,46	42,16	19,51
89173 COMPOSIÇÃO M2 EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF.12/2014	M2	0,76	25,44	19,53
89709 COMPOSIÇÃO UN RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF.12/2014	UN	0,06	12,94	0,90
89711 COMPOSIÇÃO M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF.12/2014	M	0,16	16,28	2,65
89712 COMPOSIÇÃO M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF.12/2014	M	0,22	24,73	5,52
89714 COMPOSIÇÃO M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF.12/2014	M	0,04	47,27	2,22
89724 COMPOSIÇÃO UN PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF.12/2014	UN	0,17	8,70	1,51
89731 COMPOSIÇÃO UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF.12/2014	UN	0,01	9,37	0,16
89748 COMPOSIÇÃO UN ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF.12/2014	UN	0,05	36,43	1,90
89784 COMPOSIÇÃO UN T.E. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF.12/2014	UN	0,01	17,92	0,31
89957 COMPOSIÇÃO UN PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIOS RASGO E CHUMBUAMENTO EM ALVENARIA, AF.12/2014	UN	0,17	109,84	19,11
89970 COMPOSIÇÃO UN KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LÁTÃO %, INCLUIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E CHUMBUAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF.05/2015	UN	0,06	34,78	2,42
90443 COMPOSIÇÃO M CHUMBUAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA IGUAIS A 40 MM, AF.05/2015	M	0,07	9,65	0,69
90466 COMPOSIÇÃO M RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF.05/2015	M	0,07	9,75	0,70
90822 COMPOSIÇÃO UN PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUI DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.12/2019	UN	0,03	258,00	8,97

Dantas
CONSTRUTORA
Rua Dr. Mano Medeiros, 66 - Sala B, Cohabinal - Ramamirim-RN
CNPJ: 07.919.359/0001-34 | Insc. Municipal: 010.893-3
E-MAIL: construtoradantas@outlook.com

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Sócio Gerente
CPF: 094.556.214-44

COMPROVANTE
FL.N. 05108

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUIFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
HORA:	09:00
DATA:	08/03/2023
MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
91170	M	0,4612000	R\$ 2,46	R\$ 1,13
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETRICALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILO EM LAJE. AF.05/2015				
91173				
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILO EM ALVENARIA. AF.05/2015				
91305				
BANHEIRA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015				
91862				
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015				
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015				
91875				
LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015				
91882				
LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015				
91890				
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015				
91911				
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015				
91924				
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015				
91926				
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015				
91928				
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015				
91937				
CABO OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015				
91959				
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015				
91967				
INTEERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015				
92000				
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2015				
92543				
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TRAMA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF.07/2019				



Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 07.519.853/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
 Rua Dr. Mano Medeiros, 66 - Sala B, Cohabim - Paranaminim/RN
 CEP: 59140-600 / Tel: R4 98604-1410
 E-MAIL: construtoradantasid@bol.com



RAFAEL MOREIRA DANTAS
 Sócio Gerente

CPF: 094.556.214-44

CONST. Nº 08/03/2023
 FL. n.º 18/18



COMPOSICAO	98447	M2	0,1297000	R\$	129,55	R\$	16,80	M², COM VÃO, AF_05/2018 INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA COM VÃO, AF_05/2018
COMPOSICAO	98446	M2	0,3182000	R\$	100,00	R\$	31,82	M², COM VÃO, AF_05/2018 EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA COM VÃO, AF_05/2018
COMPOSICAO	98445	M2	0,4081000	R\$	90,00	R\$	36,72	M², COM VÃO, AF_05/2018 EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA VÃO, AF_05/2018
COMPOSICAO	98444	M2	0,0956000	R\$	114,91	R\$	10,98	M², SEM VÃO, AF_05/2018 INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA M², SEM VÃO, AF_05/2018
COMPOSICAO	98443	M2	0,0830000	R\$	113,26	R\$	9,40	M², SEM VÃO, AF_05/2018 INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA VÃO, AF_05/2018
COMPOSICAO	98442	M2	0,3007000	R\$	128,76	R\$	38,71	M², SEM VÃO, AF_05/2018 EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA M², SEM VÃO, AF_05/2018
COMPOSICAO	98441	M2	0,2612000	R\$	126,46	R\$	33,03	M², SEM VÃO, AF_05/2018 EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA AF_12/2020
COMPOSICAO	97906	UN	0,0348000	R\$	346,89	R\$	12,07	0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM AF_12/2020
COMPOSICAO	97886	UN	0,0522000	R\$	140,75	R\$	7,34	0,3X0,3X0,3 M, AF_12/2020 FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: ALVENARIA COM TIPOS CERÂMICOS MACIÇOS, CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM E INSTALAÇÃO, AF_02/2020
COMPOSICAO	97586	UN	0,1392000	R\$	86,44	R\$	12,03	COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 AF_10/2017
COMPOSICAO	96995	M3	0,0072000	R\$	36,74	R\$	0,26	REATOR MANUAL APILADO COM SOQUETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017
COMPOSICAO	96985	UN	0,0522000	R\$	61,56	R\$	3,21	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016
COMPOSICAO	95811	UN	0,0522000	R\$	10,09	R\$	0,52	PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELTRODUTO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016
COMPOSICAO	95805	UN	0,0174000	R\$	17,92	R\$	0,31	PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELTRODUTO DE AF_07/2016
COMPOSICAO	95241	M2	1,3328000	R\$	23,62	R\$	31,48	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LÁPES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016
COMPOSICAO	95240	M2	0,0064000	R\$	14,17	R\$	0,09	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LÁPES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM, INSTALAÇÃO, AF_12/2019
COMPOSICAO	94559	M2	0,0905000	R\$	420,00	R\$	38,01	ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E ANTICORROSIVA, EXCLUSIVELY VIDROS, ACABAMENTO, COM BATEANTE, FERRAGENS E PINTURA JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, INCLUSO ICAMAMENTO, AF_07/2019
COMPOSICAO	94210	M2	1,3566000	R\$	60,76	R\$	82,42	LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM FIBROcimento E = 6 MM, COM RECORNAMENTO TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021
COMPOSICAO	93358	M3	0,0279000	R\$	60,60	R\$	1,69	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015
COMPOSICAO	92981	M	0,2611000	R\$	16,26	R\$	4,24	CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-

MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022		
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA	HORA:	09:00
	MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN	
	DATA:	08/03/2023	

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 07.519.559/0001-64 | Insc. Municipal: 010.893-3
Rua Dr. Mano Medeiros, 66 - Sala B, Cohabinal - Faramirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel: 84 9874-1410
E-MAIL: construtoradantas@hotemail.com

Dantas
CONSTRUTORA

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	101891	FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020	UN	0,1044000	R\$ 24,79	R\$ 2,58
COMPOSICAO	101876	EMBUSTR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE BETONEIRA, AF_05/2020	UN	0,0174000	R\$ 54,68	R\$ 0,95
COMPOSICAO	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	M3	0,0286000	R\$ 624,57	R\$ 17,86
COMPOSICAO	100860	DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	UN	0,0696000	R\$ 81,95	R\$ 5,70
COMPOSICAO	98679	MECANICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO	M2	0,5134000	R\$ 27,44	R\$ 14,08
COMPOSICAO	98448	CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VAO, AF_05/2018 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA	M2	0,1011000	R\$ 157,40	R\$ 15,91
TOTAL SEM BDI						R\$ 752,45
TOTAL SEM BDI						R\$ 19.110,81

MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022		
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO		
OBRA:	CONSTRUCÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CAJUPIRANGA	HORA:	09:00
		DATA:	08/03/2023
		MUNICÍPIO:	PARANAMIRIM-RN

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONSTRUTORA DANTAS e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 07.519.359/0001-54 | Insc. Municipal: 010.893-3
Rua Dr. Mano Medeiros, 66 - Sala B, Cohabim - Tamamim/RN
CEP: 59140-800 / Tel: R4 99074-1410
E-MAIL: construtoradantasid@hebtmail.com

