



construtora
Dantas

PROPOSTA COMERCIAL

construtora
Dantas

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Ao
Município de Parnamirim/RN
Local da Sessão Pública: Sala de reuniões da CPL/SEPLAF da Prefeitura Municipal de Parnamirim, sediado na Avenida Castor Vieira Régis, nº 50, Cohabinal, Parnamirim/RN, CEP 59.140-670.
Concorrência nº 005/2023
Processo Administrativo nº 30.155/2023
Data da Abertura: 23/04/2024
Horário: 09:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – CPL/SEPLAF - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Parnamirim/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Concorrência nº 005/2023, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM, NA AVENIDA JOAQUIM PATRÍCIO, DISTRITO LITORAL DE PIUM, MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN.

CARTA PROPOSTA

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de R\$ 628.001,82 (SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

Em anexo está o cronograma físico-financeiro da obra.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, e tudo o que for necessário para a execução total e

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com





completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações, sem que nos caiba em qualquer caso, direito regressivo em relação ao município de Parnamirim/RN.

O prazo de execução das obras é de **4 (QUATRO) MESES** consecutivos a partir da Ordem de Serviço.

O prazo de validade desta proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos e habilitação e propostas.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas e administrativas que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do município de Parnamirim/RN, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendadas e instruções da fiscalização do município de Parnamirim/RN, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Parnamirim/RN, 23 de Abril de 2024

Atenciosamente,

CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA.

Rafael Moreira Dantas
Sócio-Administrador
CPF: 094.556.214-44

Hebert Garcia Furtado Costa
Engenheiro Civil – CREA N° 211042479-6
CPF: 048.334.164-92

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Unit. c/BDI	P. Parcial	P. Total
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES PRAÇAS								R\$ 57.739,69
1.1	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	R\$ 890,00	R\$ 1.098,08	R\$ 3.294,24	
1.2	00010777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	R\$ 1.010,52	R\$ 1.246,78	R\$ 3.740,34	
1.3	2010054 CAERN	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020	M2	18,00	R\$ 392,00	R\$ 483,65	R\$ 8.705,70	
1.4	COMP.020	ADM LOCAL DA OBRA	MES	3,00	R\$ 9.020,77	R\$ 11.129,83	R\$ 33.389,49	
1.5	S13197 ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3, prazo máximo de 7 dias	un	16,00	R\$ 286,15	R\$ 353,05	R\$ 5.648,80	
1.6	S04654 ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3, prazo máximo de 7 dias	MÊS	3,00	R\$ 800,00	R\$ 987,04	R\$ 2.961,12	
2.0 PRAÇA DA IGREJA								R\$ 570.262,13
2.1 PISOS								R\$ 276.642,53
2.1.1	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	1.038,40	R\$ 115,79	R\$ 142,86	R\$ 148.345,82	
2.1.2	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	1,20	R\$ 154,31	R\$ 190,39	R\$ 228,47	
2.1.3	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	995,61	R\$ 19,43	R\$ 23,97	R\$ 23.864,77	
2.1.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF_05/2021	M	246,90	R\$ 1,40	R\$ 1,73	R\$ 427,14	
2.1.5	101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	164,86	R\$ 60,12	R\$ 74,18	R\$ 12.229,31	
2.1.6	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.045,78	R\$ 2,89	R\$ 3,57	R\$ 3.733,43	
2.1.7	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	15,68	R\$ 1.467,19	R\$ 1.810,22	R\$ 28.384,25	
2.1.8	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	20,91	R\$ 1.266,43	R\$ 1.562,52	R\$ 32.672,29	
2.1.9	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF 05/2021	M2	4,50	R\$ 70,41	R\$ 86,87	R\$ 390,92	
2.1.10	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 05/2016	M	246,90	R\$ 57,41	R\$ 70,83	R\$ 17.487,93	
2.1.11	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO	M2	119,83	R\$ 60,05	R\$ 74,09	R\$ 8.878,20	
2.2 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								R\$ 2.496,11
2.2.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 120,05	R\$ 148,12	R\$ 740,60	
2.2.2	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	51,49	R\$ 10,96	R\$ 13,52	R\$ 696,14	
2.2.3	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	R\$ 81,37	R\$ 100,39	R\$ 501,95	
2.2.4	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (J) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	R\$ 127,49	R\$ 157,30	R\$ 157,30	
2.2.5	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (%), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 144,86	R\$ 178,73	R\$ 178,73	

PROPOSTA DE PREÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Unit. c/BDI	P. Parcial	P. Total
2.2.6	00041627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,00	R\$ 179,44	R\$ 221,39	R\$ 221,39	
2.3	DIVERSOS							R\$ 66.225,99
2.3.1	C3522 SEINFRA	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	M	56,00	R\$ 102,50	R\$ 126,46	R\$ 7.081,76	
2.3.2	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	M2	42,77	R\$ 13,90	R\$ 17,15	R\$ 733,51	
2.3.3	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	M3	6,75	R\$ 94,19	R\$ 116,21	R\$ 784,42	
2.3.4	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	UN	6,00	R\$ 148,79	R\$ 183,58	R\$ 1.101,48	
2.3.5	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	8,97	R\$ 19,43	R\$ 23,97	R\$ 215,01	
2.3.6	C2479 SEINFRA	LONA PLÁSTICA	M2	82,24	R\$ 98,93	R\$ 122,06	R\$ 10.038,21	
2.3.7	100622	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	UN	4,00	R\$ 1.974,16	R\$ 2.435,72	R\$ 9.742,88	
2.3.8	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	18,00	R\$ 258,79	R\$ 319,30	R\$ 5.747,40	
2.3.9	00041627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	23,00	R\$ 179,44	R\$ 221,39	R\$ 5.091,97	
2.3.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.991,18	R\$ 4,82	R\$ 5,95	R\$ 11.847,52	
2.3.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	4,18	R\$ 6,66	R\$ 8,22	R\$ 34,36	
2.3.12	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	4,20	R\$ 9,31	R\$ 11,49	R\$ 48,26	
2.3.13	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	12,00	R\$ 38,23	R\$ 47,17	R\$ 566,04	
2.3.14	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	512,13	R\$ 13,54	R\$ 16,71	R\$ 8.557,69	
2.3.15	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,00	R\$ 11,22	R\$ 13,84	R\$ 110,72	
2.3.16	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 13,09	R\$ 16,15	R\$ 16,15	
2.3.17	101655	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	8,00	R\$ 411,05	R\$ 507,15	R\$ 4.057,20	
2.3.18	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 365,87	R\$ 451,41	R\$ 451,41	
2.4	TOTEM							R\$ 5.343,21
2.4.1	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M3	0,41	R\$ 2.815,13	R\$ 3.473,31	R\$ 1.424,06	
2.4.2	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021_PS	M2	1,71	R\$ 578,88	R\$ 714,22	R\$ 1.221,32	
2.4.3	40166 DEINFRA-SC	Luminária Fita de LED 1.200 Lumens Colocada - BDI = 25,00	UN	1,00	R\$ 163,10	R\$ 201,23	R\$ 201,23	
2.4.4	S07940 ORSE	Lembrete em baixo relevo de 25x25x2cm	un	8,00	R\$ 62,41	R\$ 77,00	R\$ 616,00	
2.4.5	S10710 ORSE	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	m2	0,86	R\$ 143,27	R\$ 176,77	R\$ 152,02	
2.4.6	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M2	5,24	R\$ 220,58	R\$ 272,15	R\$ 1.426,07	

PROPOSTA DE PREÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN


Item	Código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant.	P. Unit.	P. Unit. c/BDI	P. Parcial	P. Total
2.4.7	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	UN	1,00	R\$ 157,57	R\$ 194,41	R\$ 194,41	
2.4.8	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	5,24	R\$ 16,72	R\$ 20,63	R\$ 108,10	
2.5	BRINQUEDOS							R\$ 46.666,13
2.5.1	PESQ. DE PREÇO 00	Carrossel Metálico, com proteção tubular galvanizado para cadeirante - BDI = 13,13	UN	1,00	R\$ 5.500,00	R\$ 6.222,15	R\$ 6.222,15	
2.5.2	PESQ. DE PREÇO 01	Balanço com cadeira em fibra de vidro, instalada alça de segurança para cadeirante, grade em tubo galvanizado largura 4" - BDI = 13,13	UN	1,00	R\$ 7.250,00	R\$ 8.201,93	R\$ 8.201,93	
2.5.3	PESQ. DE PREÇO 02	Domus play de 4m de diâmetro e confeccionado em tubo galvanizado	UN	1,00	R\$ 11.200,00	R\$ 12.670,56	R\$ 12.670,56	
2.5.4	PESQ. DE PREÇO 03	Ponte de cordas 3,50 Com. x 2,20 altur. 1,30 larg. Transado corda de Nylon - BDI = 13,13	UN	1,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.656,50	R\$ 5.656,50	
2.5.5	PESQ. DE PREÇO 04	Túnel com rede de obstáculo em Fibra de Vidro com armação em tubo de aço galvanizado redes em nylon - BDI = 13,13	UN	1,00	R\$ 7.500,00	R\$ 8.484,75	R\$ 8.484,75	
2.5.6	PESQ. DE PREÇO 05	Arco obstáculo em forma de teia de aranha, Tubo 3" galvanizado transado em rede de aranha, varão metálico de 1/2 soldado - BDI = 13,13	UN	1,00	R\$ 4.800,00	R\$ 5.430,24	R\$ 5.430,24	
2.6	BANCOS							R\$ 160.555,00
2.6.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M3	36,53	R\$ 2.472,23	R\$ 3.050,24	R\$ 111.425,27	
2.6.2	S08858 ORSE	Revestimento com chapa em fórmica padrão madeirado, Mel Linheiro, ref.:M814, acabamento TX ou similar, colada c/ formicola ou similar, diretamente sobre emboço	m2	56,26	R\$ 122,65	R\$ 151,33	R\$ 8.513,83	
2.6.3	40166 DEINFRA-SC	Luminária Fita de LED 1.200 Lumens Colocada - BDI = 25,00	UN	32,00	R\$ 163,68	R\$ 201,95	R\$ 6.462,40	
2.6.4	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M2	182,60	R\$ 151,60	R\$ 187,04	R\$ 34.153,50	
2.7	PLANTAS							R\$ 7.639,59
2.7.1	14978 EMOP	MUDA DE PALMEIRA, TIPO RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BIFURCATA), JERIVA (SYAGRUS ROMANZOFFIANA) OU SIMILAR, COM APROX. 2,50M ALT	UN	2,00	R\$ 123,60	R\$ 152,50	R\$ 305,00	
2.7.2	S11119 ORSE	Planta - Trapoeraba roxa (tradescantia pallida purpurea), fornecimento e plantio	un	35,00	R\$ 13,09	R\$ 16,15	R\$ 565,25	
2.7.3	S09260 ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	6,00	R\$ 790,19	R\$ 974,94	R\$ 5.849,64	
2.7.4	S08762 ORSE	Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio	un	5,00	R\$ 46,32	R\$ 57,15	R\$ 285,75	
2.7.5	S08817 ORSE	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	10,00	R\$ 7,78	R\$ 9,60	R\$ 96,00	
2.7.6	S11799 ORSE	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	3,00	R\$ 68,00	R\$ 83,90	R\$ 251,70	
2.7.7	S08762 ORSE	Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio	un	5,00	R\$ 46,40	R\$ 57,25	R\$ 286,25	
2.8	LIMPEZA FINAL DA OBRA							R\$ 4.693,57
2.8.1	2220077 CAERN	LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC. 05/2019	M2	1.038,40	R\$ 3,66	R\$ 4,52	R\$ 4.693,57	

TOTAL GERAL
628.001,82

 Importa a presente proposta de preços no valor de R\$ 628.001,82
 seiscentos e vinte e oito mil e um reais e oitenta e dois centavos


 Rafael Moreira Dantas
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44

Página 3



 Hebert Garcia Furtado Costa
 Engenheiro Civil
 CREA - RN / 211042479-6



Construtora Dantas e Serviços Eireli | CNPJ: 97.519.353/0001-34
 Rua: Estrela, 559 - Centro Municipal | 010.69/RN
 Rsc. D. Monteiro, 54 - Cababara - Parnamirim
 CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410 / 84 3645-2232
 E-MAIL: construtoradantasida@hotmail.com

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MOD:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023
HORA:	09:00
DATA:	23/04/2024
MUNICIPIO:	PARNAMIRIM-RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Itens	Serviços	Valor-R\$		01 MÊS	2 MESES	3 MESES	4 MESES
01	SERVIÇOS PRELIMINARES PRAÇAS	R\$ 57.739,69	9,19%	R\$ 57.739,69 100,00%			
02	PISOS	R\$ 570.262,13	90,81%	R\$ 114.052,43 20,00%	R\$ 114.052,43 20,00%	R\$ 171.078,64 30,00%	R\$ 171.078,64 30,00%
TOTAIS SIMPLES		R\$ 628.001,82	100,00%	R\$ 171.792,12	R\$ 114.052,43	R\$ 171.078,64	R\$ 171.078,64
PERCENTUAIS SIMPLES (%)				27,36%	18,16%	27,24%	27,24%
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 171.792,12	R\$ 285.844,54	R\$ 456.923,18	R\$ 628.001,82
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)				27,36%	45,52%	72,76%	100,00%

CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA
 FL nº 6138

Rafael Moreira Dantas
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44

Hebert Garcia Furtado Costa
 Engenheiro Civil
 CREA - RN / 211042479-6

COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DAS DESPESAS INDIRETAS - BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM
LOCAL: RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 005/2023
HORA: 09:00:00
DATA: 23/04/2024
MUNICÍPIO: PARNAMIRIM-RN

Itens	Siglas	Preencher com valores dentro do intervalo admissível	Situação intervalo admissível	Intervalo Admissível		
				Mínimo	Médio	Máximo
Taxa de rateio da Administração Central	AC	3,80	OK	3,80	4,01	4,67
Seguro + Garantia do Empredimento	S+G	0,32	OK	0,32	0,40	0,74
Taxa de Despesas Financeiras	DF	1,02	OK	1,02	1,11	1,21
Taxa de Risco	R	0,50	OK	0,50	0,56	0,97
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	I	8,65	OK	6,00	7,65	10,15
Taxa de Lucro	L	6,64	OK	6,64	7,30	8,69
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU: $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$						
BDI resultante				23,38	23,32	30,24

Declaramos que os percentuais que compõem o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI de acordo com a fórmula (verificação). Assim, o BDI adotado para a composição dos serviços que constam neste orçamento básico é de 23,38%, conforme Acórdão Nº 2622/2013 - TCU/Plenário.

CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA
Fl. nº 7/38

Rafael Moreira Dantas
Sócio Gerente
CPF: 094.556.214-44

Hebert Garcia Furtado Costa
Engenheiro Civil
CREA - RN / 211042479-6

COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DAS DESPESAS INDIRETAS - BDI


OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM
LOCAL: RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 005/2023
HORA: 09:00:00
DATA: 23/04/2024
MUNICÍPIO: PARNAMIRIM-RN


COMPOSIÇÃO DE BDI DIFERENCIADO - LOCAÇÃO OU MERO FORNECIMENTO

Itens	Siglas	Preencher com valores dentro do intervalo admissível	Situação intervalo admissível	Intervalo Admissível		
				Mínimo	Médio	Máximo
Taxa de rateio da Administração Central	AC	1,50	OK	1,50	3,45	4,49
Seguro + Garantia do Empredimento	S+G	0,85	OK	0,56	0,85	0,89
Taxa de Despesas Financeiras	DF	0,85	OK	0,85	0,85	1,11
Taxa de Risco	R	0,48	OK	0,30	0,48	0,82
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	I	3,65	OK	3,00	7,65	10,15
Taxa de Lucro	L	5,11	OK	3,50	5,11	6,22
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU: $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	BDI resultante	13,13	OK	10,15	20,27	26,94

Declaramos que os percentuais que compõem o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI de acordo com a fórmula (verificação). Assim, o BDI adotado para a composição dos serviços que constam neste orçamento básico é de 13,13%, conforme Acórdão Nº 2622/2013 - TCU/Plenário.

CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA
 FL nº 8/38


 Rafael Moreira Dantas
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44


 Hebert Garcia Furtado Costa
 Engenheiro Civil
 CREA - RN / 211042479-6

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA - ES

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM
LOCAL: RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 005/2023
HORA: 09:00:00
DATA: 23/04/2024
MUNICÍPIO: PARNAMIRIM-RN

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	Total grupo A	36,80
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98
B2	Feridos	4,28
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88
B4	13º Salário	10,90
B5	Licença Paternidade	0,07
B6	Faltas justificadas	0,73
B7	Dias de Chuvas	1,77
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
B9	Férias Gozadas	9,11
B10	Salário Maternidade	0,03
B	Total grupo B	45,86
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,11
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12
C3	Férias Indenizadas	4,02
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,56
C5	Indenização Adicional	0,43
C	Total grupo C	13,24
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,88
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45
D	Total grupo D	17,33
TOTAL (A+B+C+D)		113,23

Declaramos que o percentual de ES (Encargos Sociais) sobre os preços da mão-de-obra horista adotados para a composição dos serviços que constam neste orçamento básico é de 113,23% (cento e treze vírgula vinte e tres por cento).


 Rafael Moreira Dantas
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES PRAÇAS				
1.1	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,00		
COMPOSIÇÃO	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,00000000	R\$ 890,00	R\$ 890,00
TOTAL SEM BDI						R\$ 890,00


CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES PRAÇAS				
1.2	00010777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,00		
COMPOSIÇÃO	00010777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,00000000	R\$ 1.010,52	R\$ 1.010,52
TOTAL SEM BDI						R\$ 1.010,52

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES PRAÇAS				
1.3	2010054 CAERN	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INC. 05/2020	M2	1,00		
INSUMO	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,00000	R\$ 250,00	R\$ 250,00
INSUMO	00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4,00000	R\$ 16,28	R\$ 65,12
INSUMO	00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11000	R\$ 21,36	R\$ 2,34
INSUMO	00004417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,00000	R\$ 8,43	R\$ 8,43
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 22,83	R\$ 22,83
COMPOSIÇÃO	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	R\$ 19,66	R\$ 39,32
COMPOSIÇÃO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	M3	0,01000	R\$ 396,88	R\$ 3,96
TOTAL SEM BDI						R\$ 392,00

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES PRAÇAS				
1.4	COMP.020	ADM LOCAL DA OBRA	MES	1,00		
COMPOSIÇÃO	00040936	ENGENHEIRO CIVIL, JÚNIOR (MENSALISTA)	MES	0,25000000	R\$ 19.455,84	R\$ 4.863,96
COMPOSIÇÃO	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM COMPLEMENTARES	MES	1,000000	R\$ 4.156,81	R\$ 4.156,81
TOTAL SEM BDI						R\$ 9.020,77

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES PRAÇAS				
1.5	S13197 ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3, prazo máximo de 7 dias	un	1,00		
INSUMO	107962	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m3 (Local: Aracaju)	un	1,00000000	R\$ 286,15	R\$ 286,15
TOTAL SEM BDI						R\$ 286,15


 Rafael Moreira Dantas
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44


 Hebert Garcia Furtado Costa
 Engenheiro Civil
 CREA - RN / 211042479-6

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES PRAÇAS				
1.6	S04654 ORSE	Locação de caixa coleitora de entulho capacidade 5 m3, prazo máximo de 7 dias	MÊS	1,00		
INSUMO	104299	Aluguel de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	MÊS	1,00000000	R\$ 800,00	R\$ 800,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 800,00


CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.0	PRAÇA DA IGREJA				
	2.1	PISOS				
2.1.1	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM. ARMADO. AF 07/2016	M2	1,00		
INSUMO	00003777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,12800000	R\$ 2,35	R\$ 2,65
INSUMO	00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,20000000	R\$ 5,70	R\$ 1,14
INSUMO	00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,25000000	R\$ 10,94	R\$ 2,73
INSUMO	00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,12240000	R\$ 24,71	R\$ 27,73
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22560000	R\$ 22,83	R\$ 5,15
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33170000	R\$ 24,10	R\$ 7,99
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55730000	R\$ 19,66	R\$ 10,95
COMPOSICAO	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,12130000	R\$ 473,66	R\$ 57,45
					TOTAL SEM BDI	R\$ 115,79

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.1	PISOS				
2.1.2	101094	PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	1,00		
INSUMO	00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,21500000	R\$ 2,36	R\$ 2,86
INSUMO	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,24000000	R\$ 0,68	R\$ 0,16
INSUMO	00038186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	0,25000000	R\$ 545,93	R\$ 136,48
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43700000	R\$ 24,10	R\$ 10,53
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21800000	R\$ 19,66	R\$ 4,28
					TOTAL SEM BDI	R\$ 154,31

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.1	PISOS				
2.1.3	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	1,00		
INSUMO	00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,01000000	R\$ 8,46	R\$ 0,08
INSUMO	00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,16000000	R\$ 6,22	R\$ 0,99
INSUMO	00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,53400000	R\$ 10,08	R\$ 5,38
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36500000	R\$ 27,42	R\$ 10,00
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15200000	R\$ 19,66	R\$ 2,98
					TOTAL SEM BDI	R\$ 19,43


Rafael Moreira Dantas
Sócio Gerente
CPF: 094.556.214-44




Hebert Garcia Furtado Costa
Engenheiro Civil
CREA - RN / 211042479-6

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.1	PISOS				
2.1.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO), AF_05/2021	M	1,00		
INSUMO	00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,10600000	R\$ 0,80	R\$ 0,08
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03700000	R\$ 27,42	R\$ 1,01
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01600000	R\$ 19,66	R\$ 0,31
					TOTAL SEM BDI	R\$ 1,40

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.1	PISOS				
2.1.5	101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, AF 12/2020	M2	1,00		
INSUMO	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,22160000	R\$ 71,85	R\$ 15,92
INSUMO	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,00310000	R\$ 169,17	R\$ 0,52
INSUMO	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA IAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,11400000	R\$ 101,30	R\$ 11,54
INSUMO	00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,02030000	R\$ 136,25	R\$ 2,76
COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67420000	R\$ 23,93	R\$ 16,13
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67420000	R\$ 19,66	R\$ 13,25
					TOTAL SEM BDI	R\$ 60,12


CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.1	PISOS				
2.1.6	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF_11/2019	M2	1,00		
COMPOSICAO	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 195 CV - CHI DIURNO. AF 05/2022	CHI	0,00510000	R\$ 68,44	R\$ 0,34
COMPOSICAO	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 195 CV - CHP DIURNO. AF 05/2022	CHP	0,00040000	R\$ 277,81	R\$ 0,11
COMPOSICAO	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,00380000	R\$ 48,27	R\$ 0,18
COMPOSICAO	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,00170000	R\$ 131,84	R\$ 0,22
COMPOSICAO	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,00400000	R\$ 5,18	R\$ 0,02
COMPOSICAO	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,00200000	R\$ 10,30	R\$ 0,02
COMPOSICAO	00041903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO ACRESCIDO DE 10MS)	KG	0,45000000	R\$ 4,24	R\$ 1,90
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00550000	R\$ 19,66	R\$ 0,10
					TOTAL SEM BDI	R\$ 2,89

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.1	PISOS				
2.1.7	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	1,00		
COMPOSICAO	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIIRNO AF 02/2017	CHP	0,04640000	R\$ 270,69	R\$ 12,56
COMPOSICAO	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIIRNO AF 06/2017	CHI	0,09900000	R\$ 98,15	R\$ 9,71
COMPOSICAO	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIIRNO AF 06/2017	CHP	0,04190000	R\$ 228,21	R\$ 9,56
COMPOSICAO	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIIRNO AF 11/2016	CHI	0,06070000	R\$ 91,64	R\$ 5,56
COMPOSICAO	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIIRNO AF 11/2016	CHP	0,08050000	R\$ 241,08	R\$ 19,40
COMPOSICAO	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIIRNO AF 02/2017	CHI	0,10710000	R\$ 53,21	R\$ 5,69
COMPOSICAO	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIIRNO AF 03/2017	CHP	0,03410000	R\$ 141,05	R\$ 4,80
COMPOSICAO	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIIRNO AF 11/2014	CHI	0,09490000	R\$ 160,24	R\$ 15,20
COMPOSICAO	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIIRNO AF 11/2014	CHP	0,04640000	R\$ 401,23	R\$ 18,61
COMPOSICAO	00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)				
COMPOSICAO	88314	PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	T	2,55480000	R\$ 524,00	R\$ 1.338,71
COMPOSICAO			H	1,13010000	R\$ 24,24	R\$ 27,39
					TOTAL SEM BDI	R\$ 1.467,19

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.1	PISOS				
2.1.8	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	1,00		
COMPOSICAO	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIIRNO AF 02/2017	CHP	0,03310000	R\$ 270,69	R\$ 8,95
COMPOSICAO	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIIRNO AF 06/2017	CHI	0,07100000	R\$ 98,15	R\$ 6,96
COMPOSICAO	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIIRNO AF 06/2017	CHP	0,02990000	R\$ 228,21	R\$ 6,82
COMPOSICAO	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIIRNO AF 11/2016	CHI	0,04340000	R\$ 91,64	R\$ 3,97
COMPOSICAO	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIIRNO AF 11/2016	CHP	0,05750000	R\$ 241,08	R\$ 13,86
COMPOSICAO	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIIRNO AF 02/2017	CHI	0,06680000	R\$ 53,21	R\$ 3,55
COMPOSICAO	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIIRNO AF 03/2017	CHP	0,03410000	R\$ 141,05	R\$ 4,80


Rafael Moreira Dantas
Sócio Gerente
CPF: 094.556.214-44

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

COMPOSICAO	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI	CHI	0,06780000	RS 160,24	RS	10,86
COMPOSICAO	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP	CHP	0,03310000	RS 401,23	RS	13,28
INSUMO	00041965	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO	T	2,55480000	RS 459,46	RS	1.173,82
COMPOSICAO	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80720000	RS 24,24	RS	19,56
					TOTAL SEM BDI	RS	1.266,43

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
	2.1	PISOS					
2.1.9	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS. AF 05/2021	M2	1,00			
INSUMO	00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,19000000	R\$ 8,46	R\$ 1,60	
INSUMO	00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,06000000	R\$ 0,65	R\$ 0,03	
INSUMO	00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,16000000	R\$ 6,22	R\$ 0,99	
INSUMO	00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,42700000	RS 15,03	R\$ 6,41	
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,72400000	RS 27,42	R\$ 47,27	
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,71800000	RS 19,66	R\$ 14,11	
					TOTAL SEM BDI	RS	70,41

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
	2.1	PISOS					
2.1.10	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF 05/2016	M	1,00			
INSUMO	00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA IAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00700000	R\$ 100,00	R\$ 0,70	
INSUMO	00041680	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP *39* CM. *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)	UN	2,57700000	RS 16,60	R\$ 42,77	
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30500000	RS 24,10	R\$ 7,35	
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30500000	RS 19,66	R\$ 5,99	
COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,00100000	RS 603,89	R\$ 0,60	
					TOTAL SEM BDI	RS	57,41

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.1	PISOS				
2.1.11	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO	M2	1,00		
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,46400000	R\$ 0,58	R\$ 0,26
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,01130000	R\$ 10,00	R\$ 0,11
INSUMO	00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,11400000	R\$ 101,30	R\$ 11,54
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,90130000	R\$ 19,66	R\$ 37,37
COMPOSICAO	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,02040000	R\$ 528,23	R\$ 10,77
TOTAL SEM BDI						R\$ 60,05

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.2	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
2.2.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	1,00		
COMPOSICAO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 06/2022	M	2,14000000	R\$ 13,12	R\$ 28,07
COMPOSICAO	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00000000	R\$ 14,53	R\$ 14,53
COMPOSICAO	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,18000000	R\$ 8,05	R\$ 9,49
COMPOSICAO	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 06/2022	M	2,14000000	R\$ 6,70	R\$ 14,33
COMPOSICAO	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,89000000	R\$ 11,12	R\$ 9,89
COMPOSICAO	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	2,14000000	R\$ 20,44	R\$ 43,74
TOTAL SEM BDI						R\$ 120,05

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.2	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
2.2.2	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1,00		
INSUMO	00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,03700000	R\$ 2,06	R\$ 0,07
INSUMO	00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,04930000	R\$ 4,00	R\$ 4,19
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15860000	R\$ 19,08	R\$ 3,02
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15860000	R\$ 23,23	R\$ 3,68
TOTAL SEM BDI						R\$ 10,96

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIMUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
2.2.3	86914	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00		
INSUMO	00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,02100000	R\$ 2,82	R\$ 0,05
INSUMO	00013417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM RICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E ISO GRAU 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	UN	1,00000000	R\$ 76,84	R\$ 76,84
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15250000	R\$ 23,23	R\$ 3,54
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04810000	R\$ 19,66	R\$ 0,94
TOTAL SEM BDI						R\$ 81,37

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
2.2.4	95676	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (/) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00		
INSUMO	11882	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO. *0.24 M X 0.45 M X 0.30" M (L X C X A)	UND	1,00000000	R\$ 118,33	R\$ 118,33
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21690000	R\$ 19,08	R\$ 4,13
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21690000	R\$ 23,23	R\$ 5,03
TOTAL SEM BDI						R\$ 127,49

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
2.2.5	95675	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS HIDRÔMETRO DN 25 (%), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00		
INSUMO	00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01980000	R\$ 10,40	R\$ 0,20
INSUMO	00012774	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM COMPLEMENTOS)	UN	1,00000000	R\$ 122,42	R\$ 122,42
COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52590000	R\$ 19,08	R\$ 10,03
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52590000	R\$ 23,23	R\$ 12,21
TOTAL SEM BDI						R\$ 144,86

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
2.2.6	00041627	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,00		
INSUMO	00041627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,00000000	R\$ 179,44	R\$ 179,44
TOTAL SEM BDI						R\$ 179,44

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
2.3.1	C3522 SEINFRA	DIVERSOS PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1ª QUALIDADE 20cmX20cm	M	1,00		
INSUMO	16617	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1ª QUALIDADE 20x20cm	M	1,00000000	R\$ 86,4000	R\$ 86,40
INSUMO	12391	PEDREIRO	H	0,30000000	R\$ 23,1700	R\$ 6,95
INSUMO	12543	SERVENTE	H	0,30000000	R\$ 17,1400	R\$ 5,14
COMPOSICAO	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	0,08000000	R\$ 50,2200	R\$ 4,01
TOTAL SEM BDI						R\$ 102,50

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.3	DIVERSOS				
2.3.2	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1,00		
INSUMO	00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1,00000000	R\$ 9,99	R\$ 9,99
COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03910000	R\$ 21,63	R\$ 0,84
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15640000	R\$ 19,66	R\$ 3,07
TOTAL SEM BDI						R\$ 13,90

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.3	DIVERSOS				
2.3.3	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	1,00		
COMPOSICAO	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA. CUP. DIÁRIO AF_06/2014	CHI	0,00060000	R\$ 73,14	R\$ 0,04
COMPOSICAO	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA. CUP. DIÁRIO AF_06/2014	CHP	0,00540000	R\$ 321,21	R\$ 1,73
COMPOSICAO	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIÁRIO AF_08/2015	CHP	0,19620000	R\$ 38,37	R\$ 7,52
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78660000	R\$ 19,66	R\$ 15,46
INSUMO	00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA IAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,38890000	R\$ 50,00	R\$ 69,44
TOTAL SEM BDI						R\$ 94,19

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.3	DIVERSOS				
2.3.4	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	1,00		
INSUMO	00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,63000000	R\$ 16,28	R\$ 59,09
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51520000	R\$ 22,83	R\$ 11,76
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,54550000	R\$ 19,66	R\$ 30,38
COMPOSICAO	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	M3	0,02240000	R\$ 680,70	R\$ 15,24
COMPOSICAO	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	0,99000000	R\$ 18,02	R\$ 17,83
COMPOSICAO	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,99000000	R\$ 14,64	R\$ 14,49
TOTAL SEM BDI						R\$ 148,79

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.3	DIVERSOS				
2.3.5	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1,00		
INSUMO	00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,01000000	R\$ 8,46	R\$ 0,08
INSUMO	00006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,16000000	R\$ 6,22	R\$ 0,99
INSUMO	00007348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	L	0,53400000	R\$ 10,08	R\$ 5,38
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	0,36500000	R\$ 27,42	R\$ 10,00
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	0,15200000	R\$ 19,66	R\$ 2,98
TOTAL SEM BDI						R\$ 19,43


Rafael Moreira Dantas
Sócio Gerente
CPF: 094.556.214-44




Hebert Garcia Furtado Costa
Engenheiro Civil
CREA - RN / 211042479-6

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
2.3.6	C2479 SEINFRA	DIVERSOS LONA PLÁSTICA	M2	1,00		
INSUMO	12105	TOLDO PLÁSTICO	M2	1,10000000	R\$ 85,00	R\$ 93,50
COMPOSICAO	00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,16000000	R\$ 17,40	R\$ 2,78
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13500000	R\$ 19,66	R\$ 2,65
					TOTAL SEM BDI	R\$ 98,93

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
2.3.7	100622	DIVERSOS POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	UN	1,00		
COMPOSICAO	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 100 CV, CILINDRO AEROSO 1 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	CHP	0,11100000	R\$ 279,04	R\$ 30,97
INSUMO	00000863	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	M	9,00000000	R\$ 37,61	R\$ 338,49
INSUMO	00003798	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	1,00000000	R\$ 87,98	R\$ 87,98
INSUMO	00005051	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,00000000	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
COMPOSICAO	88247	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,12400000	R\$ 22,66	R\$ 25,46
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,65300000	R\$ 27,72	R\$ 101,26
					TOTAL SEM BDI	R\$ 1.974,16

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
2.3.8	101654	DIVERSOS LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020	UN	1,00		
COMPOSICAO	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 100 CV, CILINDRO AEROSO 1 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	CHP	0,23880000	R\$ 279,04	R\$ 66,63
INSUMO	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHIAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01400000	R\$ 3,06	R\$ 0,04
INSUMO	00042244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	1,00000000	R\$ 180,13	R\$ 180,13
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23810000	R\$ 22,66	R\$ 5,39
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23810000	R\$ 27,72	R\$ 6,60
					TOTAL SEM BDI	R\$ 258,79

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
2.3.9	00041627	DIVERSOS CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,00		
INSUMO	00041627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,00000000	R\$ 179,44	R\$ 179,44
					TOTAL SEM BDI	R\$ 179,44

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.3	DIVERSOS				
2.3.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00		
INSUMO	00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,24340000	R\$ 2,70	R\$ 3,35
INSUMO	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00940000	R\$ 3,06	R\$ 0,02
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02900000	R\$ 22,66	R\$ 0,65
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02900000	R\$ 27,72	R\$ 0,80
					TOTAL SEM BDI	R\$ 4,82

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.3	DIVERSOS				
2.3.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00		
INSUMO	00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,24340000	R\$ 3,77	R\$ 4,68
INSUMO	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00940000	R\$ 3,06	R\$ 0,02
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03900000	R\$ 22,66	R\$ 0,88
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03900000	R\$ 27,72	R\$ 1,08
					TOTAL SEM BDI	R\$ 6,66

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.3	DIVERSOS				
2.3.12	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,00		
INSUMO	00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,24340000	R\$ 5,42	R\$ 6,73
INSUMO	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00940000	R\$ 3,06	R\$ 0,02
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05100000	R\$ 22,66	R\$ 1,15
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05100000	R\$ 27,72	R\$ 1,41
					TOTAL SEM BDI	R\$ 9,31

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.3	DIVERSOS				
2.3.13	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	1,00		
INSUMO	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,02100000	R\$ 3,06	R\$ 0,06
INSUMO	00002510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1,00000000	R\$ 37,33	R\$ 37,33
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01680000	R\$ 22,66	R\$ 0,38
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01680000	R\$ 27,72	R\$ 0,46
					TOTAL SEM BDI	R\$ 38,23

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN


CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.3	DIVERSOS				
2.3.14	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P.	M	1,00		
COMPOSICAO	00002678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 25 MM	M	1,04810000	R\$ 2,04	R\$ 2,13
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08110000	R\$ 22,66	R\$ 1,83
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08110000	R\$ 27,72	R\$ 2,24
COMPOSICAO	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF 09/2023	M	2,00000000	R\$ 3,67	R\$ 7,34
TOTAL SEM BDI						R\$ 13,54

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.3	DIVERSOS				
2.3.15	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00		
INSUMO	00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	R\$ 8,48	R\$ 8,48
INSUMO	00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,00000000	R\$ 0,98	R\$ 0,98
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03520000	R\$ 22,66	R\$ 0,79
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03520000	R\$ 27,72	R\$ 0,97
TOTAL SEM BDI						R\$ 11,22

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.3	DIVERSOS				
2.3.16	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00		
INSUMO	00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	R\$ 8,48	R\$ 8,48
INSUMO	00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,00000000	R\$ 1,28	R\$ 1,28
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06630000	R\$ 22,66	R\$ 1,50
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06630000	R\$ 27,72	R\$ 1,83
TOTAL SEM BDI						R\$ 13,09



Rafael Moreira Dantas
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44

Hebert Garcia Furtado Costa
 Engenheiro Civil
 CREA - RN / 211042479-6

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.3	DIVERSOS				
2.3.17	101655	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	1,00		
COMPOSICAO	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 100 CV. CUB. DIESEL. AF 06/2014	CHP	0,23880000	R\$ 279,04	R\$ 66,63
INSUMO	00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01400000	R\$ 3,06	R\$ 0,04
INSUMO	00042245	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	1,00000000	R\$ 332,39	R\$ 332,39
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23810000	R\$ 22,66	R\$ 5,39
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23810000	R\$ 27,72	R\$ 6,60
TOTAL SEM BDI						R\$ 411,05

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.3	DIVERSOS				
2.3.18	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00		
INSUMO	00013393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A	UN	1,00000000	R\$ 334,97	R\$ 334,97
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48110000	R\$ 22,66	R\$ 10,90
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48110000	R\$ 27,72	R\$ 13,33
COMPOSICAO	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,01170000	R\$ 570,73	R\$ 6,67
TOTAL SEM BDI						R\$ 365,87

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.4	TOTEM				
2.4.1	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M3	1,00		
INSUMO	00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA) SEM O LANCAMENTO (NRD 9953)	M3	1,10300000	R\$ 563,06	R\$ 621,05
COMPOSICAO	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	4,98000000	R\$ 18,34	R\$ 91,33
COMPOSICAO	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	2,82000000	R\$ 14,11	R\$ 39,79
COMPOSICAO	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	2,30000000	R\$ 11,90	R\$ 27,37
COMPOSICAO	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	5,91000000	R\$ 17,06	R\$ 100,82
COMPOSICAO	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	1,11000000	R\$ 15,86	R\$ 17,60
COMPOSICAO	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	2,32000000	R\$ 15,63	R\$ 36,26
COMPOSICAO	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	7,84000000	R\$ 14,65	R\$ 114,85
COMPOSICAO	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	6,27000000	R\$ 16,61	R\$ 104,14


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

COMPOSICAO							
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM. MONTAGEM AF 17/2015	KG	14,86000000	RS 14,14	R\$	210,12	
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 125 MM. MONTAGEM AF 17/2015	KG	1,48000000	RS 11,82	R\$	17,49	
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 160 MM. MONTAGEM AF 17/2015	KG	0,33000000	RS 11,04	R\$	3,64	
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 90 MM. MONTAGEM AF 17/2015	KG	6,33000000	RS 16,03	R\$	101,46	
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 50 MM. MONTAGEM AF 17/2015	KG	8,51000000	RS 18,93	R\$	161,09	
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA F=25 MM 2 UTILIZAÇÕES AF 06/2017	M2	4,48000000	RS 130,13	R\$	582,98	
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 17/2015	M3	1,00000000	RS 32,90	R\$	32,90	
92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF 06/2020	M2	4,79000000	RS 38,12	R\$	182,59	
92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 06/2020	M2	2,30000000	RS 48,13	R\$	110,69	
92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18 UTILIZAÇÕES AF 06/2020	M2	3,08000000	RS 84,08	R\$	258,96	
				TOTAL SEM BDI	R\$	2.815,13	



Rafael Moreira Dantas
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44

Hebert Garcia Furtado Costa
 Engenheiro Civil
 CREA - RN / 211042479-6

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.4	TOTEM				
2.4.2	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	1,00		
INSUMO	00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CARÇA CHATA E FENNA PHILIPS	UN	1,91300000	R\$ 0,31	R\$ 0,59
INSUMO	00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,60500000	R\$ 2,76	R\$ 7,18
INSUMO	00034360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	0,83900000	R\$ 38,96	R\$ 32,68
INSUMO	00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,34600000	R\$ 23,92	R\$ 8,27
INSUMO	00010506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,00000000	R\$ 471,46	R\$ 471,46
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,46900000	R\$ 19,66	R\$ 28,88
COMPOSICAO	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51100000	R\$ 19,74	R\$ 29,82
TOTAL SEM BDI						R\$ 578,88

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.4	TOTEM				
2.4.3	40166 DEINFRA-SC	Luminária Fita de LED 1.200 Lumens Colocada - BDI = 25,00	UN	1,00		
INSUMO	12493	Fita Isolante /plastica	M	0,40000000	R\$ 0,63	R\$ 0,25
INSUMO	10252	Luminária Fita de LED 1.200 Lumens	UN	1,00000000	R\$ 142,71	R\$ 142,71
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	R\$ 22,66	R\$ 9,06
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	R\$ 27,72	R\$ 11,08
TOTAL SEM BDI						R\$ 163,10

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.4	TOTEM				
2.4.4	507940 ORSE	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	1,00		
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	R\$ 24,10	R\$ 4,82
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	R\$ 19,66	R\$ 1,96
INSUMO	107891	Letra de compensado de - 25 x 25 x 2cm	un	1,00000000	R\$ 55,63	R\$ 55,63
TOTAL SEM BDI						R\$ 62,41

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.4	TOTEM				
2.4.5	S10710 ORSE	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	m2	1,00		
INSUMO	111392	Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação)	m2	1,00000000	R\$ 143,27	R\$ 143,27
TOTAL SEM BDI						R\$ 143,27

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.4	TOTEM				
2.4.6	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF 09/2020	M2	1,00		
COMPOSICAO	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF 08/2015	CHI	0,25500000	R\$ 30,44	R\$ 7,76
COMPOSICAO	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF 08/2015	CHP	0,06300000	R\$ 31,72	R\$ 1,99
COMPOSICAO	00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	M2	1,33600000	R\$ 63,26	R\$ 84,51
INSUMO	00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,30800000	R\$ 16,28	R\$ 37,57
INSUMO	00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,20800000	R\$ 21,36	R\$ 4,44
INSUMO	00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,23700000	R\$ 5,70	R\$ 52,65
INSUMO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000000	R\$ 18,93	R\$ 4,73
INSUMO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18000000	R\$ 22,83	R\$ 26,93
					TOTAL SEM BDI	R\$ 220,58

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.4	TOTEM				
2.4.7	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	UN	1,00		
COMPOSICAO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	10,71140000	R\$ 2,94	R\$ 31,49
COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	1,47860000	R\$ 4,29	R\$ 6,34
COMPOSICAO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00000000	R\$ 14,59	R\$ 14,59
COMPOSICAO	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	1,00000000	R\$ 17,09	R\$ 17,09
COMPOSICAO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 03/2023	M	1,24290000	R\$ 13,12	R\$ 16,30
COMPOSICAO	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2,21710000	R\$ 6,66	R\$ 14,76
COMPOSICAO	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	1,24290000	R\$ 9,57	R\$ 11,89
COMPOSICAO	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	UN	1,00000000	R\$ 29,88	R\$ 29,88
COMPOSICAO	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023	UN	1,00000000	R\$ 5,30	R\$ 5,30
COMPOSICAO	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 09/2023	M	1,24290000	R\$ 7,99	R\$ 9,93
					TOTAL SEM BDI	R\$ 157,57


CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.4	TOTEM				
2.4.8	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	1,00		
INSUMO	00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA. USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,93800000	R\$ 3,58	R\$ 6,93
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	0,30300000	R\$ 27,42	R\$ 8,30
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	0,07600000	R\$ 19,66	R\$ 1,49
					TOTAL SEM BDI	R\$ 16,72

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.5	BRINQUEDOS				
2.5.1	PESQ. DE PREÇO 00	Carrissel Metálico, com proteção tubular galvanizado para cadeirante - BDI = 13,13	UN	1,00		
INSUMO	INS-10591471	Carrissel Metálico, com proteção tubular galvanizado para cadeirante	un	1,00000000	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 5.500,00
	2.5	BRINQUEDOS				
2.5.2	PESQ. DE PREÇO 01	Balanço com cadeira em fibra de vidro, instalada alça de segurança para cadeirante, grade em tubo galvanizado largura 4"- BDI = 13,13.	UN	1,00		
INSUMO	INS-08365703	Balanço com cadeira em fibra de vidro, instalada alça de segurança para cadeirante, grade em tubo galvanizado largura 4"	UN	1,00000000	R\$ 7.250,00	R\$ 7.250,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 7.250,00
	2.5	BRINQUEDOS				
2.5.3	PESQ. DE PREÇO 02	Domus play de 4m de diâmetro e confeccionado em tubo galvanizado	UN	1,00		
INSUMO	INS-39310939	Domus play de 4m de diâmetro e confeccionado em tubo galvanizado	UN	1,00000000	R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 11.200,00
	2.5	BRINQUEDOS				
2.5.4	PESQ. DE PREÇO 03	Ponte de cordas 3,50 Com. x 2,20 altur. 1,30 larg. Transado corda de Nylon - BDI = 13,13	UN	1,00		
INSUMO	INS-30160794	Ponte de cordas 3,50 Com. x 2,20 altur. 1,30 larg. Transado corda de Nylon	UN	1,00000000	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 5.000,00
	2.5	BRINQUEDOS				
2.5.5	PESQ. DE PREÇO 04	Túnel com rede de obstáculo em Fibra de Vidro com armação em tubo de aço galvanizado redes em nylon - BDI = 13,13	UN	1,00		
INSUMO	INS-87895191	Túnel com rede de obstáculo em Fibra de Vidro com armação em tubo de aço galvanizado redes em nylon	UN	1,00000000	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 7.500,00
	2.5	BRINQUEDOS				
2.5.6	PESQ. DE PREÇO 05	Arco obstáculo em forma de tela de aranha, Tubo 3" galvanizado transado em rede de aranha, varão metálico de 1/2 soldado - BDI = 13,13	UN	1,00		
INSUMO	INS-71928186	Arco obstáculo em forma de tela de aranha, Tubo 3" galvanizado transado em rede de aranha, varão metálico de 1/2 soldado	UN	1,00000000	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
					TOTAL SEM BDI	R\$ 4.800,00
	2.6	BANCOS				
2.6.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M3	1,00		
INSUMO	00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBAS) SEM ALCANTARADO (NÃO BETA)	M3	1,10300000	R\$ 563,06	R\$ 621,05
COMPOSICAO	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	0,23000000	R\$ 18,34	R\$ 4,21
COMPOSICAO	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	1,00000000	R\$ 14,11	R\$ 14,11
COMPOSICAO	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	0,16000000	R\$ 17,06	R\$ 2,72


 Rafael Moreira Dantas
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44


 Hebert Garcia Furtado Costa
 Engenheiro Civil
 CREA - RN / 211042479-6

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

COMPOSICAO	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_11/2020	KG	0,51000000	RS 20,69	R\$	10,55
COMPOSICAO	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF_11/2020	KG	0,62000000	RS 17,18	R\$	10,65
COMPOSICAO	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,47000000	RS 13,99	R\$	118,49
COMPOSICAO	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,78000000	RS 13,33	R\$	143,69
COMPOSICAO	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,83000000	RS 14,55	R\$	12,07
COMPOSICAO	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,49000000	RS 12,40	R\$	204,47
COMPOSICAO	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,53000000	RS 10,49	R\$	110,45
COMPOSICAO	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,85000000	RS 10,20	R\$	39,27
COMPOSICAO	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,43000000	RS 11,67	R\$	5,01
COMPOSICAO	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,82000000	RS 11,55	R\$	9,47
COMPOSICAO	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,83000000	RS 14,46	R\$	84,30
COMPOSICAO	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,09000000	RS 13,79	R\$	1,24
COMPOSICAO	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,13000000	RS 15,03	R\$	107,16
COMPOSICAO	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA F=25 MM 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,33000000	RS 130,13	R\$	42,94
COMPOSICAO	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,00000000	RS 32,90	R\$	32,90
COMPOSICAO	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,47000000	RS 75,65	R\$	35,55
COMPOSICAO	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,61000000	RS 46,09	R\$	74,20
COMPOSICAO	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,84000000	RS 159,08	R\$	133,62
COMPOSICAO	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,74000000	RS 65,05	R\$	178,23
COMPOSICAO	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,57000000	RS 242,08	R\$	137,98
COMPOSICAO	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,87000000	RS 154,67	R\$	289,23


Rafael Moreira Dantas
Sócio Gerente
CPF: 094.556.214-44

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

COMPOSICAO	101982	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 1000 1780005 AR 11 2020	M2	0,21000000	R\$ 231,79	R\$	48,67
TOTAL SEM BDI							R\$ 2.472,23

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
	2.6	BANCOS					
2.6.2	508858 ORSE	Revestimento com chapa em fórmica padrão madeirado, Mel Linheiro, ref:MB14, acabamento TX ou similar, colada c/ formicola ou similar, diretamente sobre emboco	m2	1,00			
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000000	R\$ 22,83	R\$ 18,26	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000000	R\$ 19,66	R\$ 15,72	
INSUMO	1013395	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico	kg	0,20000000	R\$ 58,39	R\$ 11,67	
INSUMO	109134	Fórmica padrão madeirado, Mel Linheiro, ref:MB14, acabamento TX ou similar	m2	1,10000000	R\$ 70,00	R\$ 77,00	
TOTAL SEM BDI							R\$ 122,65

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
	2.6	BANCOS					
2.6.3	40166 DEINFRA-SC	Luminária Fita de LED 1.200 Lumens Colocada - BDI = 25,00	UN	1,00			
INSUMO	12493	Fita Isolante /plastica	M	0,40000000	R\$ 0,63	R\$ 0,25	
INSUMO	10252	Luminária Fita de LED 1.200 Lumens	UN	1,00000000	R\$ 143,29	R\$ 143,29	
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	R\$ 22,66	R\$ 9,06	
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	R\$ 27,72	R\$ 11,08	
TOTAL SEM BDI							R\$ 163,68

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.6	BANCOS				
2.6.4	92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M2	1,00		
COMPOSICAO	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHB DIURNO AF 09/2015	GHI	0,23700000	R\$ 30,44	R\$ 7,21
COMPOSICAO	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CRP DIURNO AF 08/2015	CHP	0,05000000	R\$ 31,72	R\$ 1,58
INSUMO	00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	M2	1,14600000	R\$ 63,26	R\$ 72,49
INSUMO	00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,16600000	R\$ 16,28	R\$ 2,70
INSUMO	00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,15900000	R\$ 21,36	R\$ 3,39
INSUMO	00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,95200000	R\$ 5,70	R\$ 39,62
COMPOSICAO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20200000	R\$ 18,93	R\$ 3,82
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,91100000	R\$ 22,83	R\$ 20,79
TOTAL SEM BDI						R\$ 151,60

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.7	PLANTAS				
2.7.1	14978 EMOP	MUDA DE PALMEIRA, TIPO RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BIFURCATA), JERIVA (SYAGRUS ROMANZOFFIANA) OU SIMILAR, COM APROX. 2,50M ALT	UN	1,00		
INSUMO	14978	MUDA DE PALMEIRA, TIPO RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BIFURCATA), JERIVA (SYAGRUS ROMANZOFFIANA) OU SIMILAR, COM APROX. 2,50M ALT	UN	1,00000000	R\$ 123,6000	R\$ 123,60
TOTAL SEM BDI						R\$ 123,60

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.7	PLANTAS				
2.7.2	S11119 ORSE	Planta - Trapoeraba roxa (tradescantia pallida purpurea), fornecimento e plantio	un	1,00		
COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000000	R\$ 21,63	R\$ 1,94
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000000	R\$ 19,66	R\$ 1,76
INSUMO	103800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,07400000	R\$ 3,40	R\$ 0,25
INSUMO	100140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,00500000	R\$ 22,67	R\$ 0,11
INSUMO	111972	Planta - Trapoeraba roxa (tradescantia pallida purpurea)	un	1,00000000	R\$ 6,29	R\$ 6,29
INSUMO	102208	Terra vegetal	m3	0,03200000	R\$ 85,71	R\$ 2,74
TOTAL SEM BDI						R\$ 13,09

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.7	PLANTAS				
2.7.3	S09260 ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	1,00		
COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	R\$ 21,63	R\$ 21,63
INSUMO	102456	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - 1.1620/51 - 143,0 hp)	h	1,00000000	R\$ 113,16	R\$ 113,16
INSUMO	102459	Caminhão tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	h	1,00000000	R\$ 69,19	R\$ 69,19
INSUMO	102452	Caminhão toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv	h	1,00000000	R\$ 48,65	R\$ 48,65
INSUMO	109580	Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento)	un	1,00000000	R\$ 441,02	R\$ 441,02
INSUMO	102208	Terra vegetal	m3	0,52000000	R\$ 85,71	R\$ 44,56
COMPOSICAO	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	R\$ 23,71	R\$ 23,71
COMPOSICAO	S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1a categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,52000000	R\$ 48,88	R\$ 25,41
COMPOSICAO	S02529	Espalhamento e adensamento de areia sem fornecimento de material	m3	0,52000000	R\$ 5,50	R\$ 2,86
TOTAL SEM BDI						R\$ 790,19

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	2.7	PLANTAS				


 Rafael Moreira Dantas
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

2.7.4	S08762 ORSE	Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio	un	1,00				
COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23000000	R\$	21,63	R\$	4,97
INSUMO	100140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,00500000	R\$	22,67	R\$	0,11
INSUMO	109011	Planta - Dracena vermelha h=1,00m	un	1,00000000	R\$	38,50	R\$	38,50
INSUMO	102208	Terra vegetal	m3	0,03200000	R\$	85,71	R\$	2,74
TOTAL SEM BDI					R\$		R\$	46,32

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)		
	2.7	PLANTAS						
	2.7.5	S08817 ORSE						
		Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	1,00				
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	R\$	19,66	R\$	1,96
INSUMO	100140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,01000000	R\$	22,67	R\$	0,22
INSUMO	108963	Planta - Croton	un	1,00000000	R\$	5,60	R\$	5,60
TOTAL SEM BDI					R\$		R\$	7,78

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)		
	2.7	PLANTAS						
	2.7.6	S11799 ORSE						
		Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	1,00				
COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000000	R\$	21,63	R\$	1,94
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000000	R\$	19,66	R\$	1,76
INSUMO	103800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg	0,07400000	R\$	3,40	R\$	0,25
INSUMO	100140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,00500000	R\$	22,67	R\$	0,11
INSUMO	112624	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae)	un	1,00000000	R\$	61,20	R\$	61,20
INSUMO	102208	Terra vegetal	m3	0,03200000	R\$	85,71	R\$	2,74
TOTAL SEM BDI					R\$		R\$	68,00

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)		
	2.7	PLANTAS						
	2.7.7	S08762 ORSE						
		Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio	un	1,00				
COMPOSICAO	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23000000	R\$	23,63	R\$	5,43
INSUMO	100140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3	0,00500000	R\$	22,67	R\$	0,11
INSUMO	109011	Planta - Dracena vermelha h=1,00m	un	1,00000000	R\$	38,12	R\$	38,12
INSUMO	102208	Terra vegetal	m3	0,03200000	R\$	85,71	R\$	2,74
TOTAL SEM BDI					R\$		R\$	46,40

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)		
	2.8	LIMPEZA FINAL DA OBRA						
	2.8.1	2220077 CAERN						
		LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC.05/2019	M2	1,00				
INSUMO	00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05000	R\$	18,21	R\$	0,91
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14000	R\$	19,66	R\$	2,75
TOTAL SEM BDI					R\$		R\$	3,66


COMPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)		
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00				
INSUMO	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,0000000	R\$	17,40	R\$	17,40
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	R\$	2,47	R\$	2,47
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	R\$	0,63	R\$	0,63
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	R\$	1,14	R\$	1,14
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	R\$	0,07	R\$	0,07
INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	R\$	0,84	R\$	0,84
INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	R\$	1,17	R\$	1,17
COMPOSICAO	95371	CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	R\$	0,38	R\$	0,38
TOTAL SEM BDI					R\$		R\$	24,10
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00				



Rafael Moreira Dantas
Sócio Gerente
CPF: 094.556.214-44

CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA
FL nº 29/38



Hebert Garcia Furtado Costa
Engenheiro Civil
CREA - RN / 211042479-6

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

INSUMO	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	13,22	R\$ 13,22
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63
	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14
	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07
	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,59	R\$ 0,59
	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,25	R\$ 1,25
COMPOSICAO	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,29	R\$ 0,29
TOTAL SEM BDI						R\$ 19,66

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		
	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	1,0000000	16,50	R\$ 16,50
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63
	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14
	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07
	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	R\$ 0,49
	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34	R\$ 1,34
COMPOSICAO	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	R\$ 0,19
TOTAL SEM BDI						R\$ 22,83

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		
	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	1,0000000	15,70	R\$ 15,70
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63
	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14
	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07
	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	R\$ 0,49
	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34	R\$ 1,34
COMPOSICAO	95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	R\$ 0,24
TOTAL SEM BDI						R\$ 22,08

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		
	4783	PINTOR (HORISTA)	H	1,0000000	19,45	R\$ 19,45
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63
	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14
	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07
	43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	R\$ 1,68
	43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	R\$ 1,68
COMPOSICAO	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,30	R\$ 0,30
TOTAL SEM BDI						R\$ 27,42

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		
INSUMO	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	20,61	R\$ 20,61
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07
INSUMO	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	R\$ 0,86
INSUMO	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14
COMPOSICAO	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,80	R\$ 0,80
					TOTAL SEM BDI	R\$ 27,72

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		
INSUMO	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,0000000	17,27	R\$ 17,27
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07
INSUMO	43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,32	R\$ 0,32
INSUMO	43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,01	R\$ 1,01
COMPOSICAO	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,32	R\$ 0,32
					TOTAL SEM BDI	R\$ 23,23

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		
INSUMO	378	ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	19,13	R\$ 19,13
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07
INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	R\$ 0,84
INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	R\$ 1,17
COMPOSICAO	95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,23	R\$ 0,23
					TOTAL SEM BDI	R\$ 25,68

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07
INSUMO	37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	1,0000000	20,98	R\$ 20,98
INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	R\$ 0,01
INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	R\$ 0,82



Rafael Moreira Dantas
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44

CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA COSTA
 FL nº 31/38



Hebert Garcia Furtado Costa
 Engenheiro Civil
 CREA - RN / 211042479-6

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

COMPOSICAO	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	R\$	0,18	
							TOTAL SEM BDI R\$	26,30

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)		
	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00				
INSUMO	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	1,0000000	13,05	R\$ 13,05		
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47		
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63		
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14		
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07		
INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	II	1,0000000	0,84	R\$ 0,84		
INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	II	1,0000000	1,17	R\$ 1,17		
COMPOSICAO	95312	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	II	1,0000000	0,20	R\$ 0,20		
							TOTAL SEM BDI R\$	19,57

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)		
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00				
INSUMO	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	II	1,0000000	12,60	R\$ 12,60		
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	II	1,0000000	2,47	R\$ 2,47		
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	II	1,0000000	0,63	R\$ 0,63		
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	II	1,0000000	1,14	R\$ 1,14		
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07		
INSUMO	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	II	1,0000000	0,49	R\$ 0,49		
INSUMO	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34	R\$ 1,34		
COMPOSICAO	95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	R\$ 0,19		
							TOTAL SEM BDI R\$	18,93

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)		
	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00				
INSUMO	6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	13,05	R\$ 13,05		
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47		
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63		
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14		
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07		
INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	R\$ 0,84		
INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	II	1,0000000	1,17	R\$ 1,17		
COMPOSICAO	95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,15	R\$ 0,15		
							TOTAL SEM BDI R\$	19,52

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		
INSUMO	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	15,74	R\$ 15,74
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	II	1,0000000	0,63	R\$ 0,63
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	II	1,0000000	1,14	R\$ 1,14

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN


INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$	0,07
INSUMO	43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	R\$	0,86
INSUMO	43484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,14	R\$	1,14
COMPOSICAO	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,61	R\$	0,61
TOTAL SEM BDI						R\$	22,66

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00			
INSUMO	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	H	1,0000000	13,20	R\$ 13,20	
INSUMO	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47	
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63	
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14	
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07	
INSUMO	43461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,32	R\$ 0,32	
INSUMO	43485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,01	R\$ 1,01	
COMPOSICAO	95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	R\$ 0,24	
TOTAL SEM BDI						R\$	19,08


Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00			
INSUMO	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	17,40	R\$ 17,40	
INSUMO	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47	
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63	
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14	
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07	
INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	R\$ 0,84	
INSUMO	43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	R\$ 1,17	
COMPOSICAO	95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	R\$ 0,21	
TOTAL SEM BDI						R\$	23,93

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00			
INSUMO	12869	TELHADISTA (HORISTA)	H	1,0000000	16,28	R\$ 16,28	
INSUMO	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47	
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63	
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14	
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07	
INSUMO	43459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	R\$ 0,49	
INSUMO	43483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34	R\$ 1,34	
COMPOSICAO	95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	R\$ 0,19	
TOTAL SEM BDI						R\$	22,61

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COMPLEMENTARES	H	1,00		
INSUMO	4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	17,40	R\$ 17,40
INSUMO	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47


 Rafael Moreira Dantas
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44




 Hebert Garcia Furtado Costa
 Engenheiro Civil
 CREA - RN / 211042479-6

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

INSUMO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
37371	1,0000000	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63
37372	1,0000000	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14
37373	1,0000000	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07
43465	1,0000000	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	R\$ 0,84
43489	1,0000000	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	R\$ 1,17
COMPOSICAO	95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,26	R\$ 0,26
TOTAL SEM BDI						R\$ 23,98

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		
INSUMO	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	II	1,0000000	2,47	R\$ 2,47
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	II	1,0000000	0,63	R\$ 0,63
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07
INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	R\$ 0,01
INSUMO	43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	II	1,0000000	0,82	R\$ 0,82
INSUMO	44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	H	1,0000000	25,22	R\$ 25,22
COMPOSICAO	95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,30	R\$ 0,30
TOTAL SEM BDI						R\$ 30,66

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		
INSUMO	12872	GESSEIRO (HORISTA)	II	1,0000000	17,40	R\$ 17,40
INSUMO	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	II	1,0000000	2,47	R\$ 2,47
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	II	1,0000000	0,63	R\$ 0,63
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07
INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	R\$ 0,84
INSUMO	43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	R\$ 1,17
COMPOSICAO	95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	II	1,0000000	0,21	R\$ 0,21
TOTAL SEM BDI						R\$ 23,93

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	1,00		
INSUMO	4094	MOTORISTA DE CAMINHÃO-CARRETA (HORISTA)	H	1,0000000	27,34	R\$ 27,34
INSUMO	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	II	1,0000000	2,47	R\$ 2,47
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07
INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	II	1,0000000	0,01	R\$ 0,01
INSUMO	43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	R\$ 0,82
COMPOSICAO	95348	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	R\$ 0,14
TOTAL SEM BDI						R\$ 32,62

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
-----------	------	----------------------	-------	------------	-------------	-------------

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00				
INSUMO	4230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	1,0000000	24,88	R\$		24,88
INSUMO	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$		2,47
INSUMO	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$		0,63
INSUMO	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$		1,14
INSUMO	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$		0,07
INSUMO	43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	R\$		0,01
INSUMO	43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	R\$		0,82
COMPOSICAO	95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,30	R\$		0,30
TOTAL SEM BDI							R\$ 30,32

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00			
INSUMO	4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	17,40	R\$ 17,40	
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47	
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63	
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14	
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07	
INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	R\$ 0,84	
INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	R\$ 1,17	
COMPOSICAO	95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,26	R\$ 0,26	
TOTAL SEM BDI							R\$ 23,98

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00			
INSUMO	4759	CALCETEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	17,40	R\$ 17,40	
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47	
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63	
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14	
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07	
INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	R\$ 0,84	
INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	R\$ 1,17	
COMPOSICAO	95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	R\$ 0,21	
TOTAL SEM BDI							R\$ 23,93

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		
INSUMO	10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	13,22	R\$ 13,22
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07
INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	R\$ 0,84
INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	R\$ 1,17

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

COMPOSICAO	95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,20	R\$	0,20
						TOTAL SEM BDI	R\$ 19,74

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00			
INSUMO	4752	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	H	1,0000000	14,69	R\$ 14,69	
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47	
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63	
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14	
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07	
INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	R\$ 0,01	
INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	R\$ 0,82	
COMPOSICAO	95375	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,32	R\$ 0,32	
						TOTAL SEM BDI	R\$ 20,15

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00			
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47	
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63	
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14	
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07	
INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	R\$ 0,84	
INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	R\$ 1,17	
INSUMO	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	15,23	R\$ 15,23	
COMPOSICAO	95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,08	R\$ 0,08	
						TOTAL SEM BDI	R\$ 21,63

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00			
INSUMO	6160	SOLDADOR (HORISTA)	H	1,0000000	21,99	R\$ 21,99	
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47	
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63	
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14	
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07	
INSUMO	43468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	R\$ 1,17	
INSUMO	43492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,68	R\$ 1,68	
COMPOSICAO	95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,26	R\$ 0,26	
						TOTAL SEM BDI	R\$ 29,41

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		
INSUMO	4243	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO)	H	1,0000000	21,73	R\$ 21,73
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07
INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	R\$ 0,01
INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	R\$ 0,82

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PANAMIRIM-RN

COMPOSICAO	95354	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	R\$	0,18
TOTAL SEM BDI							R\$ 27,05

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00			
INSUMO	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	1,0000000	13,81	R\$ 13,81	
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47	
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63	
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14	
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07	
INSUMO	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,59	R\$ 0,59	
INSUMO	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,25	R\$ 1,25	
COMPOSICAO	95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,16	R\$ 0,16	
TOTAL SEM BDI							R\$ 20,12

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00			
INSUMO	12873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	1,0000000	17,40	R\$ 17,40	
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47	
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63	
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14	
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07	
INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	R\$ 0,84	
INSUMO	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	R\$ 1,17	
COMPOSICAO	95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,38	R\$ 0,38	
TOTAL SEM BDI							R\$ 24,10

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	
	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00			
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47	
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63	
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14	
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$ 0,07	
INSUMO	40331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	1,0000000	21,26	R\$ 21,26	
INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	R\$ 0,01	
INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	R\$ 0,82	
COMPOSICAO	95315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,32	R\$ 0,32	
TOTAL SEM BDI							R\$ 26,72

Categoria	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00		
INSUMO	2701	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	H	1,0000000	33,28	R\$ 33,28
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,47	R\$ 2,47
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,63	R\$ 0,63
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	R\$ 1,14


Rafael Moreira Dantas
 Sócio Gerente
 CPF: 094.556.214-44

Hebert Garcia Furtado Costa
 Engenheiro Civil
 CREA - RN / 211042479-6

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS


OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FEIRINHA DE PIUM	HORA:	09:00
LOCAL:	RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, 742, MONTE CASTELO	DATA:	23/04/2024
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2023	MUNICÍPIO:	PARNAMIRIM-RN

INSUMO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	R\$	0,07	
INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	R\$	0,01	
INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	R\$	0,82	
COMPOSICAO	95343	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,51	R\$	0,51	
TOTAL SEM BDI							R\$	38,93


Rafael Moreira Dantas
Sócio Gerente
CPF: 094.556.214-44

Página 29




Hebert Garcia Furtado Costa
Engenheiro Civil
CREA - RN / 211042479-6